

DINAMICA ȘI TIPOLOGIA PEISAJULUI

NOTE DE CURS

Nicolae Baci

Bioflux, Cluj-Napoca
2014

Referenți:

Conf. dr. Liviu Muntean

Conf. dr. Mircea Mureșianu

ISBN 978-606-8191-63-8

CUPRINS

INTRODUCERE	4
I. PEISAJUL – SCURT ISTORIC	5
II. DEFINIREA PEISAJULUI GEOGRAFIC	19
III. SUBSISTEMUL PRODUCĂTOR AL PEISAJULUI GEOGRAFIC	21
IV. SUBSISTEMUL VIZIBIL AL PEISAJULUI GEOGRAFIC	28
V. TAXONOMIA PEISAJULUI	35
VI. STRUCTURA, DINAMICA ȘI STAREA PEISAJULUI	36
VII. TIPOLOGIA PEISAJULUI GEOGRAFIC	51
VIII. PEISAJELE CULTURALE	54
IX. VALORIFICAREA PEISAJULUI	58
CONCLUZII	69
ANEXE	70
BIBLIOGRAFIE	99

INTRODUCERE

Cursul *Dinamica și tipologia peisajului* aduce în atenția studenților și masteranzilor noțiuni de istoria, taxonomia, dinamica și tipologia peisajului geografic. Pune, de asemenea în legătură sfere științifice complementare, cum ar fi peisajul și mediul. Cursul pune accent și pe diferitele modele și metode de valorificare a peisajului, care sunt strâns legate de domenii conexe, cum ar fi arhitectura și amenajarea peisajului. Considerăm, astfel, că este un instrument util viitorilor specialiști și factorilor de decizie locali și regionali.

Precizarea aspectelor teoretice și metodologice de bază în cunoașterea geosistemelor naturale și antropice se analizează în interdependență.

Se urmărește inventarierea, ierarhizarea și diferențierea tipurilor de modificări dinamice la nivelul diferitelor peisaje. Peisajele de interes actual european, extrem de importante în sfera științifică și decizională, cum ar fi peisajele culturale, sunt dezbătute și exemplificate prin studii de caz, pentru a face cursul mai interesant și mai atrăgător. Încercăm inițierea studenților în analiza și interpretarea relațiilor teritoriale, în contextul cadrului legislativ actual din acest domeniu.

Prezentul curs este un material de lucru destinat cu precădere studenților și masteranzilor din domeniul Știința Mediului.

I. PEISAJUL – SCURT ISTORIC

1. PEISAJUL ÎN PICTURĂ. Este unanim acceptat faptul că pictura a adus o conștientizare suplimentară a realității înconjurătoare, a spațiului trăit. Redarea spațiilor imediate în pictură a reprezentat punctul de plecare în extinderea noțiunii de peisaj. Ca în orice domeniu științific sau artistic, există percepții diferite și clasificări. Astfel, pictura orientală este dominată de cosmocentrism, cu accent pe elementele primordiale naturale și subsecvent, pe om. În schimb, pictura occidentală este dominată de antropocentrism, omul și construcția antropică fiind adevăratele *axis mundi*. Pictorii nord-europeni renașcențiști din sec. XIV-XV găseau modele în mediul religios sau aristocratic. Apoi, impresioniștii din sec. XIX se inspirau direct din natură (de exemplu Marea Nordului), dar întotdeauna în comparație cu realitatea antropică; promotor a fost Vincent van Gogh, cu seria de picturi *Starry Night* (fig. 1).



Fig. 1. Vincent van Gogh, *Starry Night*, Sursa:
<http://www.google.com/culturalinstitute/asset-viewer/the-starry-night/>

Spre sudul continentului, Soarele, Marea Mediterană și arhitectura medievală sunt surse de inspirație atât în pictura renașcențistă din sec. XV – de exemplu, Vittore Carpaccio – cât și mai târziu, sec. XVII-XIX (fig. 2).



Fig. 2. Claude Lorrain, *Port mediteranean la răsărit*; Sursa: <http://www.extravaganzi.com/claude-lorrains-mediterranean-port-at-sunrise-could-fetch-8-million-at-christies/>

Pictura nu este întotdeauna apanajul artiștilor consacrați. Uneori picturile preistorice, întâmplătoare, au un rol semnificativ pentru evoluția științifică ulterioară. O pictură descoperită în Turcia, în satul **Çatalhöyük**¹, cu creștele gemene ale muntelui Hasan Dağ în fundal, este frecvent citată ca fiind cea mai veche hartă din lume sau prima pictură de peisaj (Fred S. Kleiner, Christin J. Mamiya, 2006). Este ceea ce istoricii și arheologii spanioli numesc *arta fără artiști*².

2. PEISAJUL CREAT; peisajul și arta grădinăritului.

Primele grădini au apărut în cadrul civilizațiilor înfloritoare ale “văilor” (Nil, Gange, Indus, Huang He). Scopul acestora era:

1. utilitar, alimentară; caracterul acestora fiind închis, privat;
2. meditație, religios; caracterul era deschis, public; astfel, îl regăsim în Roma și Grecia Antică – parcul atenian (Ana-Felicia Iliescu, 2003).

În Orientul Mijlociu grădinile au scop recreativ, extinderea acestora fiind influențată de apariția irigațiilor.

A. Între Grădinile antichității, cele care au reprezentat puncte de referință în peisajele vremii, au aparținut următoarelor teritorii:

a. Mesopotamia; ceea ce numim azi *Zona Golfului* sau *Orientul Mijlociu* se suprapunea unor civilizații înfloritoare, cu cele mai vechi formațiuni urbane de pe Glob. Acum 5000 de ani au apărut orașe și orașe-stat care și-au pus amprenta asupra istoriei ulterioare a omenirii. Concomitent cu dezvoltarea unei clase aristocratice, au

¹ așezare neolitică în Turcia, între 7500-5700 î.Ch.

² “Arte sin artistas. Una mirada al Paleolítico”, Expoziție la Muzeul Regional de Arheologie din Alcalá de Henares, dec. 2012-apr. 2013.

apărut forme de amenajare peisagistică. Grădinile în Mesopotamia erau aseamuite de istoricii vremii cu “Paradisul Terestru”. Biblica Grădină a Edenului era un termen care avea replică în peisajul vremii (*edin*=stepă, în sumeriană); asocierea între eden și Paradis, Rai, vine de la vegetația luxuriantă, încântătoare a acestora (Ana-Felicia Iliescu, 2003). Dintre grădinile celebre și caracteristicile lor, putem aminti:

Grădina din **Khorsabad** (sec. VIII î.Ch): numeroase specii aromatice și ornamentale – cedru, chiparos, buxus, mirt, abanos, sălcii, platani – și fructifere (curmal – considerat de atunci și până azi copac sfânt).

Grădinile **suspendate din Babilon**: sec. VI î.Ch. – H=22m; 4 terase, sistem de irigații (fig. 3). Specii: curmali pe terasele superioare, pini, plop, arbuști și flori pe cele inferioare (Ana-Felicia Iliescu, 2003); grădinile mesopotamiene au avut o influență hotărâtoare asupra expansiunii grădinilor în cadrul altor civilizații.



Fig. 3. Imagine ipotetică a grădinilor suspendate; Sursa: <http://lumeanoastra.wordpress.com/>

b. Egipt. Este poate cel mai bun exemplu de „civilizație a văilor”. Se dezvoltă „grădinile de plăcere” ale nobililor, grădini de relaxare, cu specii de cocotieri, curmali, smochini, rodii.

Clasificare: **grădinile locuințelor**, dezvoltate ca o prelungire a acestora, de o geometrie regulată, cu o „piesa de apă centrală”; grădina era înconjurată de ziduri sau, mai rar, de arbori (fig. 4); **grădinile palatelor** – extrem de luxoase, sub influența mesopotamiană; **grădinile templelor** au scop funerar și divin, aparțin

nobililor, faraonilor, iar piesa de apă centrală devine canal de navigație (Ana-Felicia Iliescu, 2003).




Fig. 4. Imagini ale grădinii egiptene; Sursa: 1.

<http://www.hort.purdue.edu/>, după Singer et al. 1954. A History of Technology fig. 361; Ana-Felicia Iliescu, 2003; 2.
<http://weblogs.baltimoresun.com/features/gardening/>

Alte caracteristici: prezența viței de vie, a pavilioanelor pentru odihnă, introducerea speciilor alohtone din teritoriile cucerite, mărirea permanentă a grădinilor – unele devenind adevărate grădini botanice ale faraonilor

c. Persia

Caracteristici: impresionante prin vegetația luxuriantă, care le aduce apelativul de “paradis”, prezența pavilioanelor de *vânătoare* - un mixaj timpuriu între *grădina botanică* și *grădina zoologică*; pomi fructiferi și ornamental, palmieri, canale de irigații.

d. Grecia antică; grădina greacă a avut inițial un scop utilitar, dar sub influența persană se transformă în adevărate parcuri dendrologice.

Clasificarea grădinilor și forme asociate:

1. grădini funerare și divine

2. păduri sacre dedicate zeităților – Dionisos, Apolon

-erau însoțite de specii complementare: *smochin, alun, care aveau rol ritual;

*platan, chiparos, laur, măslin,

plop, livezi, vii;

3. grădinile-parc situate în jurul templelor, în peisaje încântătoare – distinctiv pentru acestea erau speciile asociate zeităților: Stejarul – Zeus, Laurul – Apolon, Măslinul – Atena, Mirtul – Afrodita (Ana-Felicia Iliescu, 2003);

4. grădinile de pe lângă institutelor de învățământ sau cultură, cu trasee de promenadă neriguroase și elemente distinctive: statui, pergole, fântâni;

5. grădina publică – devine ulterior parc, cum este cea a Academiei platoniene; plantele caracteristice: sălcioară, tisă, plop, ulmi, platani;

6. grădinile locuințelor sunt incluse în construcție, amintesc de cele egiptene, înconjurate de coloane impresionante (peristil). În timpul lui Alexandru Macedon ia avânt o formă ciudată de îmbogățire estetică a grădinilor: împletirea ramurilor arbuștilor, purtând numele de *ghirlandomania alexandrină* (Ana-Felicia Iliescu, 2003).

e. Roma antică. Așa cum este cazul artei și culturii romane, în general, și grădina romană se dezvoltă sub influența greacă, fiind un apanaj al bogaților (patricienilor).

Caracteristici:

Construcția caracteristică este **Villa Romana**, care cuprinde locuința propriu-zisă și grădina, amplasate în decoruri impresionante. De multe ori, grădina este înconjurată de peristiluri, la fel ca și la grădina greacă. Alte elemente caracteristice: elemente decorative naturale subordonate geometricului construit:

<u>Natural</u>	<u>construit</u>
Borduri tunse de buxus	Canale
Rozmarin, mirt	Bazin de apă sau fântâni
Desene de gard viu	Peristil
Trandafiri	Statui, vase ceramice sau sculptate
Busuioc, lotus, flori colorate	

Se răspândește *topiaria*, sau arta de a cosmetiza arbuștii și arborii; tăierea acestora în diferite forme a devenit o activitate neîntreruptă până în zilele noastre (fig. 5).

Vilele din suburban sunt de mari dimensiuni, devenind aproape parcuri, poartă denumirea de „Hortus conclusus” = grădini închise – de exemplu Vila lui Cicero și sunt precursorile modernelor zone rezidențiale exclusive *Gated Communities*.



Fig. 5. Stânga – topiaria la grădina Schönbrunn. Sursa: <http://www.mts-vienna.com/guide/vienna/what-to-visit/palmenhaus-parks-schloss-schonbrunn/>; dreapta – topiaria în parcul central din Würzburg. Sursa: foto proprie

Alte exemple: **grădinile patio** = grădini ca o curte a locuințelor, asemănătoare grădinilor egiptene, dar mai restrânse; aparțin conducătorilor militari, în special; **Grădinile publice**: primul parc public în lumea romană – în timpul lui Pompeius; în curpinsul lor găsim taermele (Ana-Felicia Iliescu, 2003).

f. Grădinile orientale: grădina chinezească

Aceasta redă cultul naturii în legătură strânsă cu religia; este accentuată comuniunea cu natura, ca efect al practicării religiilor daoistă și budistă (fig. 6 și 7).

Clasificarea grădinilor chinezești:

1. grădinile de plăcere ale nobililor, din sec. II-I î.e.n.; înțelese ca adevărate paradisuri ale “nemuritorilor”, cu prezența munților, apelor, plantelor și animalelor. Sunt utilizate pentru plimbări meditative și practicarea yoga³.

2. grădinile monahale, din sec. IV-V e.n. Acestea sunt impulsionate de budism și sunt amplasate pe lângă mănăstirile budiste, în decoruri minunate, situri obișnuite ale acestor locașuri de cult; un element obligatoriu era “pavilionul de meditație”⁴.

³ Conform Ana-Felicia Iliescu, 2003

⁴ idem



Fig. 6. Grădina chinezească în pictură; Sursa:
http://hsudanart.files.wordpress.com/2007/06/trad_07_23_50_chinese_garde_n.jpg



Fig. 7. Grădina chinezească în realitate; Sursa:
<https://secure3.4agoodcause.com/lansu-chinese-garden/gift-join.aspx?id=1>

3. grădinile imperiale. Sunt adevărate parcuri, de mari dimensiuni și au ca elemente constitutive *elementele primordiale*: **apa**, sub formă de lacuri sau râuri, **pământul**, sub forma munților, sau a grupărilor de stânci (uneori asamblate intenționat) care copiau imaginea acestora și simbolizau *scheletul Pământului* – o încercare timpurie de creare a “alpinariilor” din Grădinile Botanice de mai târziu; **aerul** în formă naturală;

- pe de altă parte, vegetația apare pentru prima dată cu rol secundar într-o grădină, este un element supus, subordonat relației om-natură. Asemănătoare grădinilor imperiale erau și grădinile marii nobilimi.

g. Grădinile orientale: grădina japoneză

Clasificări: **grădinile imperiale** apar în sec. VIII e.n. (fig. 8), influențate de grădina chineză, dar cu o prezență mai pronunțată a

vegetației, a simbolisticii și cu o suprafață mai redusă; **grădinile templelor**.



Fig. 8. Vila Imperială Katsura; Sursa:
<http://www.admodelmaking.co.uk/katsura.htm>

Caracteristici: aspect influențat de principiile doctrinei Zen = simplitate, dragoste față de natură, sobrietate, etc. De exemplu, **principiul naturalului (Shizen)** presupune naturaletă adevărată, dar diferită față de cea a naturii. Simțul creator și scopul sunt bine determinate, dar elementele naturale nu trebuie forțate sau impuse⁵-vezi mai jos, fig. 9.



Fig. 9. Grădina din Chishaku exprimă natura, nu o copiază; Sursa:
http://www.gradinamea.ro/Principiile_Zen_si_gradina_japoneza__niwa__3458_537_1.html

⁵ conform:

http://www.gradinamea.ro/Principiile_Zen_si_gradina_japoneza__niwa

Elementele cele mai originale: pietrele de pășit (simbolistică a meditației), **insula, podul și poarta, pavilionul** (folosit în special la servirea ceaiului), **elementul foc** – simbolizat prin lampadarele de piatră.

B. Grădinile medievale:

Lucrarea *Modelul programatic al grădinii*, a lui Pietro de Crescenzi (1300), este considerată piatra de temelie a amenajării grădinii în perioada medievală. A fost un exemplu pentru factorii de decizie ai vremii, modelul fiind urmat chiar și peste două secole⁶; prevede compartimentarea în sectoare de cultură a grădinii:

- pomi fructiferi
- arbuști ornamentali
- legume și plante medicinale; flori.

a. Grădinile arabe din Spania

În secolele XIII și XIV apar grădini celebre în zonele de colonizare arabo-maură, care însoțesc palatele vremii, **Alhambra** și **Generalife** în Granada, **Alcazar** în Sevilla.

Caracteristici:

- a. aranjamente geometrice regulate, dar nu simetrice (fig. 10);
- b. compoziții originale, cu individualitate proprie;
- c. urmează (copiază) configurația terenului;
- d. simplitate elegantă;
- e. jeturi de apă în combinație cu elemente de apă liniștite (fig. 11);
- f. elemente floristice: palmier, eucalipt, pin, desene de buxus, magnolii, leandru;
- g. unele sunt asemănătoare grădinilor **patio**, înconjurate de ziduri impresionante.

⁶ Conform Ana-Felicia Iliescu, 2003




Fig. 10. Planul grădinii Generalife, Granada;

http://www.uiweb.uidaho.edu/class/larc389/islam_files/generalife.htm

Legenda: A. Scări de apă; B și C. Construcții de tip *Patio*; D. Locul de belvedere al sultanului; E. Vedere spre grădina Alhambra și Granada; F. Intrare; G. Clădire cu trei etaje; H. Arcade



Fig. 11. Grădina Generalife; Sursa:

<http://www.destination360.com/europe/spain/granada/generalife-gardens>

b. Grădinile europene sau occidentale:

1. **Grădina franceză** – geometrizată, dominată de arhitectura palatelor sau castelelor –**Versailles** (fig. 12); pe valea Loarei, proximitățile Parisului



Fig. 12. Grădina de la Versailles; Sursa: captură GoogleEarth

2. **grădina engleză - de promenadă**, cu geometrie neregulată, folosită și la plimbări hipice, se apropie mai mult de înțelesul de *parc* (fig. 13).



Fig. 13. Grădina Twickenham, Londra; Sursa: captură GoogleEarth

Aceste tipuri de grădini au influență puternică asupra parcurilor urbane recreative din ziua de azi, cum ar fi *Central Park* New York, parcul englezesc din München (fig. 14).



Fig. 14. Parcul englezesc din NE oraşului München, 4,17 km²

- **ornamentală**, geometrizată, după regulile europene obișnuite (fig. 15).




Fig. 15. Partea centrală din grădina Twickenham, Londra; Sursa: *GoogleEarth*

Grădinile europene au la bază modelul lui Crescenzi (1300), dar sunt influențate și de modelul grădinilor arabe din Spania. Aceleași modele le întâlnim și la grădinile vieneze, germane, etc. din jurul palatelor sau castelelor (fig. 16).



Fig. 16. Grădina Sabatini, Madrid. Grădină ornamentală și de promenadă. Sursa: foto proprie

3. PEISAJUL “ȘTIINȚIFIC”

Naturaliștii, cu un reprezentant de seamă – Alexander von Humboldt (considerat părintele geografiei și al biogeografiei) – au fost primii care au adus în atenție peisajul ca și componentă științifică. Aceștia l-au scos din sfera exclusivă a grădinilor și picturii.

Influența mediului cultural german și-a pus amprenta asupra abordării peisajului. Direcțiile de abordare a peisajului sunt strâns legate de abordările filosofice ale vremii – o tendință normală în sec. XVII-XIX:

- **direcția morfologică** – cu reprezentanți Goethe și Alexander von Humboldt, a avut influență în dezvoltarea ramurilor științifice ale biogeografiei, tipologiei peisajului, ecologiei peisajului sau geoecologiei;

- **direcția holistică (integrativă)** – cu promotori Kant și Ritter și-a pus amprenta asupra sistematicii, teoriei geosistemice, taxonomiei peisajului (L. Drăguț, 2000);

- **direcția cauzală** – cu reprezentantul său Friedrich Ratzel a eșuat în *determinism*; determinismul a fost mult timp îndepărtat din sferile abordărilor științifice, datorită acuzelor că a stat la baza teoriilor naziste⁷.

Etape în **cristalizarea peisajului științific:**
a. s-a realizat odată cu **apariția școlilor de landschaftologie:** cea

⁷ Fr. Ratzel, geograf și etnograf, a scris o lucrare cu nefericitul titlu *Lebensraum* = *Spațiul Vital*, termen ce a devenit adevărat ideal și slogan pentru mișcarea nazistă; termenul a fost preluat și interpretat în interes personal de naziști.

germană, apoi cea sovietică (sub influența celei germane);
b. a continuat cu generalizarea conștientizării științifice – **Simpozionul de la Ottawa, 1982**; abordarea problematicii “Paysages et system” a adus prima oară în discuție peisajul științific modern și relațiile sale cu mediul activ socio-edilatar-economic, adică specialiști ecologi, biogeografi, arhitecți, urbanisti, economiști;
c. conștientizarea politică, socială; globalizarea peisajului, un adevărat *political correctness* aplicat peisajului, odată cu **European Landscape Convention, Florența, 20 Oct. 2000**; Convenția a avut drept scop conștientizarea factorilor de decizie și a comunităților asupra necesității protecției, managementului și planificării tuturor peisajelor și creșterea valorii unui peisaj trăit (spațiu vivan)⁸. A se vedea Anexa 1.

Discipline care au ca obiect de studiu peisajul:

- **Arhitectura peisajului** (Landscape Architecture) - “știință aplicativă care studiază concepția de proiectare a spațiului verde din perspectiva unor noțiuni estetice și pe baza unor principii specifice, în vederea realizării concrete a amenajării peisagistice și a preservării acesteia, în conformitate cu funcționalitatea sa inițial stabilită” (Adriana Florincescu, 1999, citată de L. Drăguț, 2000);

- **Ecologia peisajului** (Landschaftsökologie, Landscape Ecology, Geoecologie) - “studiul relațiilor fizico-biologice care guvernează diferitele unități spațiale ale unei regiuni” (Carl Troll, 1971, citat de N. Baci, 2006);

- **Geografia peisajului** (I. Mac, 1991; L. Drăguț, 2000) – multă vreme știința peisajului s-a legat strâns de Geografia peisajului, încercându-se rezolvarea dihotomiei între *Naturlandschaft* și *Kulturandschaft*⁹, create de începuturile abordării peisajului în școala germană.

⁸ Termenul utilizat este *living landscape*; exemplul cel mai bun pentru România este Sighișoara, ca un spațiu cu conotații istorice, dar o cetate locuită neîntrerupt.

⁹ Termenul *Kulturandschaft* a fost perceput greșit în secolul XX ca și Peisaj Cultural în sensul de *cultură, artă, teatru, mediu cultural, obiective culturale*; termenul inițial în școala germană a însemnat peisaj dominat de om și activitățile sale sau *Peisaj antropic*, ceea ce pare foarte clar în limba română; traducerea în engleză este, însă, forțată; *Anthropized* sau *Anthropic Landscape* ar putea fi înțeles științific, dar este mai degrabă tolerat.

II. DEFINIREA PEISAJULUI GEOGRAFIC

Inițial, pictura olandeză a dat o primă conotație peisajului în sec. XVI: “**Landschap**” = **Land**, similar termenului englez, și **Schap**, similar termenului englez **Ship**; pictura descria o întindere cu influențe puternice naturale și rurale. Termenul englez inițial era **Landskip**, și nu **Landscape**, reprezentând o întindere de teren (open space în înțelesul științific actual).

În limba franceză apare termenul **pays-Paysage**, cu o evidentă conotație teritorială, cu o puternică referire la spațiul rural. De altfel, în dicționarele de limbă franceză din secolele XVII-XIX, peisajul era definit ca fiind “o întindere care se vede dintr-un singur aspect – rural, amplu, variat, dominat sau dominant” (conform F. P. Tourneux, 1985).

Termenul **land-Landscape** din limba engleză a influențat termenul german **Landschaft**. În școala germană s-au adus cele mai multe dezvoltări teoretice și practice peisajului.

Definiția peisajului geografic (L. Drăguț, 2000) – o structură spațială exprimată printr-o fizionomie proprie, individualizată ca urmare a interacțiunii factorilor abiotici, biotici și antropici, care este valorificată în mod diferențiat, în funcție de modul în care este percepută.

Peisajul geografic este expresia vizibilă a mediului geografic și este înțeles și perceput astfel:

- **imaginea** unui întreg alcătuit din elemente dinamice, fiecare având propria expresie și propriul rol în contextul general;
- este o **proiecție** vizuală a unor relații psihologice pe care omul le întreține cu teritoriul în care trăiește;
- un **teritoriu** și acțiunea de percepere a acestuia;
- **ansamblul** caracteristicilor terenului descoperit vederii; acțiunea de percepere a unui teritoriu sau observarea trăsăturilor care îl caracterizează; acțiunea de a sublinia identitatea teritorială.

În definirea și percepția peisajului au acționat diferite modele de abordări. Cele mai cunoscute sunt: 1. abordările peisajului *obiectiv*, caracteristice școlii de landșaftologie sovietică; această abordare pune accentul pe corelațiile dintre factorii fizico-chimici și suportul pedo-biotic. Analizele la nivelul peisajului obiectiv scot din discuție omul și construcția antropică și se referă la teritorii naturale pure, dificil de depistat în realitate;

2. abordările peisajului *subiectiv*, caracteristice școlii franceze, care cad în extrema subiectivismului percepției, a legăturilor cu arta, filosofia și istoria peisajului. Totuși, este demn de remarcat faptul că școala franceză a adus contribuții semnificative în direcția holistică a peisajului (fig. 17) și a accentuat domeniile peisajului *perceput*, peisajului *trăit* (spațiu vivanț, exemplu *Țările* din spațiul geografico-istoric românesc), peisajului *creat* (parcuri și grădini);




Fig.17. Sistemul “peisaj” (cf. J. C. Wieber, 1985, citat de L. Drăguț, 2000)

Legendă (simplificată):

Z.N.R. Zonă de non-reductibilitate (vizualizarea se face fără apelarea la experiență sau trăiri anterioare); F.P. – Filtre de percepție (prin apelarea la experiență personală, arhetipuri, stereotipuri, experiențe colective, legislație se transformă simpla vizualizarea a peisajului într-un mediu concret *de utilizat*)

Subsistemul producător: A. – Abiotic; B. – Biotic; C. - Construit;

Subsistemul vizibil: Ob. – Obiecte (părți constituite din A, B, C percepute ca atare); El. – Elemente de imagine (lumina, distanța, unghiul de incidență, ceața – care contribuie la vizualizarea corectă, cuprinzătoare sau nu, a obiectelor);

Subsistemul utilizator: Cerc. – Cercetare, studiu, Cons. – Consum, vânzare, Acț. – Acțiune, amenajare.

3. abordările *mixte* științifice și subiective ale școlilor anglo-saxone: aduc clarificări taxonomice, tipologice și includ peisajul pe scara valorificărilor social-economice. Se impun termenii peisaj

natural, peisaj cultural, peisaj urban, arhitectura peisajului, analiza peisajului.

III. SUBSISTEMUL PRODUCĂTOR AL PEISAJULUI GEOGRAFIC

La nivelul acestui subsistem, abordările analitice se îndreaptă spre cele de tip naturalist, care pot fi grupate în: *sectoriale* (studiul independent al tipurilor de peisaje – naturale, antropizate) sau *integrate* (cuprinzătoare, al nivelului geosistemului). Subsistemul producător poate fi asimilat geosistemului; pentru a elimina confuziile între geosistem și ecosistem introducem schema acestora (Fig. 18).




Fig.18. Geosistem și Ecosistem – diferențe și asemănări structurale și relaționale; Legenda: CI – climat; B – biosfera; S – societate; PL – pedolitosfera; R – relief; H – hidrografie; după Preobrajenski, Rougerie și Beroutchachvili, citați de L. Drăguț, 2000.

1. Geosistemul nu este similar ecosistemului, deoarece are mai multe relații între componente;
2. În cadrul ecosistemului omul este văzut cel mult un factor secundar care influențează starea calitativă și cantitativă a populației sau cenozei;

3. Subsistemul producător poate fi interpretat ca un **geosistem** (peisajul “obiectiv”). Elementele peisajului obiectiv sunt organizate în imagini asimilabile în percepția umană.

Factori de structurare a peisajului geografic

Aceștia se structurează în factori principali și derivați (secundari). De menționat faptul că factorii principali sunt **complementari**, putându-și, totuși, manifesta influența și independent unul față de celălalt (dar în cazuri rare).

A. Factorii principali:

-relieful: altitudinea, poziționarea (latitudinală sau longitudinală), orientarea versanților (însorit, umbrat), declivitate. Astfel, relieful este factor predominant pentru **macropeisaje** (poziționarea catenelor muntoase pe continentul european sau asiatic etc.) sau **peisaje locale** (orientarea și înclinarea versanților);

-clima: foarte importantă în peisajele naturale continentale cu relief aprox. uniform – desfășurarea peisajelor “zonale” în Africa, sub formă de brăie paralele (belt-uri). Clima, pe scară largă sau climatul, pe scară restrânsă, sunt strâns corelate cu treptele de relief, creând condiționări importante reciproce, cum ar fi modificarea valorilor radiației solare pe altitudine și la declivități diferite (tabel 1).

Tipologia peisajelor este direct dependentă de morfologie și caracteristicile climatice ale unui teritoriu, indiferent de scară.

Tabel 1. Sumele anuale ale radiației solare globale pe suprafața orizontală ($Q=112 \text{ kcal/cm}^2/\text{an}$) și pe suprafețe cu orientări și înclinări diferite pentru altit. de 1000 m în Masivul Retezat (cf. I. Fărcaș, W. Schreiber, V. Sorocovschi, 1986, citați de L. Drăguț, 2000):

Orientarea	Înclinarea ($^{\circ}$) versanților						
	0-5	5-10	10-15	15-25	25-35	35-45	>45
N	108	100	89	71	51	32	-
NE-NV	111	107	99	83	67	53	45
E-V	112	113	113	112	109	102	96
SE-SV	117	123	129	136	140	141	139
S	118	127	135	144	153	157	150

Șt. Csürös și col. (1968) au elaborat un model de răspândire a vegetației în funcție de acțiunea determinantă a insolației în arealele colinare din Cîmpia Transilvaniei, de data aceasta (fig.19):




Fig. 19. Influența înclinării versanților și insolației asupra diferitelor asociații vegetale (după Șt. Csűrös et al., 1968, citați de N. Baci, 2006)

Exemplu practic de influență diferită a radiației solare asupra tipurilor de plante de cultură, pe pante și declivități diferite, în Câmpia Transilvaniei - tabel 2.

Tabel 2. Radiația solară directă în funcție de pantă și expoziția versanților (după I. Fărcaș, 1981, N. Baci, 2006) și acoperirea vegetală:

Versant	Panta	Radiația solară directă (kcal/cm ² /an)	Exploatarea biologică și utilizarea agricolă
Insozit S-SV	10°	140	Pajiști mezo-xerofile; Culturi de porumb;
Umbrat	10°	105	Pajiști mezofile și mezo-xerofile; Păduri de stejari mezo-xerofili; Culturi de cereale; Livezi (meri, pruni, cireși);
Insozit	20°	155	Pajiști xerofile parțial degradate; Păduri de stejari xerofili; Viță-de-vie (în parte degradată);
Umbrat	20°	80	Pajiști mezofile și mezo-xerofile; Păduri de stejari mezofili; Culturi de cereale;
Insozit	30°	160	Pajiști xerice puternic degradate; Plantații de pin (și salcâm); Culise antierozionale de arbuști în diferite stadii de degradare;
Umbrat	30°	60	Păduri de stejari mezofili și fag; Pajiști mezofile;
Insozit	40°	167	Pajiști xerice puternic degradate; Plantații de pin (și salcâm)
Umbrat	40°	Sub 45	Pajiști mezofile; Păduri de stejari mezofili și fag.

B. Factorii derivați:

-factorul antropic: modificările complexe ale peisajelor naturale sau seminaturale (pretransformate de om) duc la definirea

peisajelor antropice și antropizate (Cultural Landscapes). Acestea cuprind o paletă tipologică extrem de vastă, de la cele rurale, la cele **urbane** (fig. 20).



Fig. 20. Arhitectura uniformă și copleșitoare a marilor orașe = **grid pattern** sau **grid plan**, caracteristic și orașelor nord- americane sau *plan hippodamic* în Grecia Antică¹⁰ (sus: Barcelona, *cartierul Eixample*¹¹; sursa: <http://www.nnexperiences.com/>, articolul “Barcelona pays tribute to the Eixample – Ildefons Cerdà”¹²)

Alte exemple tipologice: peisajele agricole, peisajele industriale, cele religioase sau culturale tradiționale; expansiunea “intereselor” antropice în dauna celor naturale face ca ele să tindă spre contopire și să fie caracterizate tot mai mult ca *peisaje multifuncționale* (conform școlii daneze de peisaj de la Roskilde – Günther Tress și Bärbel Tress).

-hidrologia: domeniile de interes în analiza peisagistică privesc evaluarea surselor de apă, evaluarea resurselor de apă, gestionarea excesului sau deficitului de apă, combaterea fenomenului

¹⁰ Hippodamus din Milet (sau Hippodamos, 498 î.Hr. - 408 î.Hr.) a fost un arhitect grec, urbanist, medic, matematician; considerat “părintele” planificării urbane, dă numele *planului Hippodamic* de rețele urbane (grid plan)

¹¹ [əˈfampɪə], în lb. Catalană = extensie, extindere

¹² This year, **Barcelona** commemorates the **150th anniversary** of the expansion of this urban layout through a city redevelopment plan designed by the engineer **Ildefons Cerdà**, which is still considered a superlative example, of town planning thought the world and its studied at the top universities. Barcelona’s largest and most densely populated neighbourhood, known as the **Eixample**, was built over a century and a half ago and encapsulates the very life and heartbeat of the city.

de secetă. **În studiile hidrologilor ar trebui să intereseze predilect problema alimentării defectuoase** pe cale pluvială a bazinelor hidrografice și nu neapărat a existenței sau nu a secetei, a supraalimentării hidrice etc., deoarece s-a dovedit faptul că regimul precipitațiilor s-a schimbat și nu neapărat volumul acestora.

Impactul peisagistic al resurselor hidrografice este deopotrivă vizual și ecologic. În primul caz, predominarea elementelor naturale (geologice) în structurarea peisajului dă naștere hidro-peisajelor cu note de valoare ridicată – ex. defilee sau chei; predominarea elementelor construite poate crește valoarea spectaculară, inedită a resurselor hidrice (fig. 21), dar scade valoarea ecologică, prin supraantropizare sau impact antropic brutal.



Fig. 21. Wasserbrücke, Germania (Sursa:

<http://www.mikele.at/2011/03/09/wasserbrucke-bei-magdeburg-verruckt/>)

-solurile: influențează agrosistemele, peisajele agricole, în general, iar schimbarea calității acestora are repercusiuni în starea (“sănătatea”) ecosistemelor. În funcție de situarea pe Glob, problematicile caracteristice ale solurilor sunt: pierderea fertilității în zonele intertropicale suprapopulate (Africa, India, America de Sud și Centrală), acidifierea solurilor în vestul Europei, poluarea industrială în China, pierderea de soluri prin eroziune eoliană în SUA, tasarea solurilor în zonele cu agricultură intensivă mecanizată din Europa, SUA, etc.

-vegetația: element vizibil, aproape indispensabil definirii tipurilor de peisaje la latitudini temperate. În anumite cazuri s-a dovedit definitorie în apariția și dezvoltarea unor tipuri de peisaje rurale antropizate tradiționale (*Civilizația Lemnului* din Maramureș, Țara Moșilor, satele secuiești; plantațiile de lavandă din sudul Franței – fig. 22, 23, 24).



Fig. 22. Poartă de lemn, Transilvania; Sursa: foto proprie



Fig. 23. Stânga – Culturi de lavandă în combinație cu elemente ale peisajului cultural istoric – bazilică romanică cu elemente gotice timpurii; dreapta – în combinație cu elemente ale peisajului cultural istoric – Einzelbaum sau arbore singuratic; Sursa: <http://www.nuaisacrezi.com/campiile-violet-din-provence/>



Fig. 24. Există și o textură specifică câmpurilor cu lavandă (ex.captură GoogleEarth, 600 m, oblic)

-fauna. De cele mai multe ori complementară vegetației, fauna este răspunzătoare și de crearea arealelor peisagistice exclusive. Exemplul castorilor în pădurile canadiene și apariția peisajului *pădurilor bete* (L. Drăguț, 2000), în urma activității de tăiere a arborilor; mușuroaiele de cârțițe, în special în arealele colinare înalte și montane medii (fig. 25); peisajul tropical coraligen.

-incendiile. Prezențe peisagistice obișnuite și spectaculoase cu influență în (re)structurarea componentelor peisajului – apariția vegetației adaptate la incendii în areale de savană sau mediteraneene (boreale sau australe)=*pirophyte*. Se clasifică în: incendii de suprafață, sau “focuri reci”, 300-350⁰ C, de coronament, la 500⁰ C; de litieră¹³.



Fig. 25. Mușuroaie de cârțiță pe o pășune abandonată, Dumbrava, vestul jud. Cluj; Sursa: foto proprie

¹³ Conform L. Drăguț, 2000.

IV. SUBSISTEMUL VIZIBIL AL PEISAJULUI GEOGRAFIC

Conform lui Wieber (fig. 17), subsistemul vizibil reprezintă spațiul conceptualizat unde elementele abiotice, biotice, antropice, din cadrul subsistemului producător sunt integrate în imagini perceptibile (spațiu perceput). Astfel, subsistemul vizual este o interfață între peisajul obiectiv, al elementelor materiale naturale sau antropice și peisajul subiectiv, care se referă la imagini, la modul de percepție, la experiența subiectului, puterea de asimilare a informației.

Elementele recunoscute ale subsistemului vizibil sunt *obiectele* și *elementele de imagine*. Obiectele aparțin unei tipologii dată de modul lor de formare (geologie, topografie, microforme) sau nivelul de informație pe care îl dețin (tip de vegetație, tip de infrastructură, densitate). Acestea pot fi *stabile*, de exemplu construcțiile antropice sau spațiile naturale viabile, *ciclice* (cele care țin de sezonabilitate, anotimpuri) și *întâmplătoare* (alunecări de teren superficiale, fenomene de versant ocazionale, terenuri agricole abandonate, fenomene meteo neobișnuite pentru un anumit spațiu geografic).

Elementele de imagine reprezintă puncte, linii și volume, precum și modul în care sunt vizualizate: lumină, unghiuri, distanță, etc. Clasificare generală:

a. Obiecte:

1. Elemente abiotice (topografia, forme de modelare);
2. Vegetație sau forme de utilizare antropică (tufișuri, păduri, teren arabil);
3. Elemente construite (spațiu urban, căi de comunicație).

b. Elemente de imagine:

1. Forme (profile, forme radiale);
2. Aspecte (plaje, semne punctuale);
3. Criterii de evaluare a elementelor de imagine (lumina, unghiuri, distanțe), vezi fig. 26, 27.

Thierry Brossard și J.C. Wieber subliniază importanța deopotrivă a hărții și a imaginii tridimensionale pentru reprezentarea spațiilor peisajului; conform lui G. Rougerie – peisajul vizibil este

văzut în același timp de sus și din interior. Astfel, harta – percepția în plan, este la fel de importantă ca și realitatea vizuală – percepția în teren, nemijlocită. Wieber introduce termenul de *volum scenic*, adică o imagine a peisajului caracterizată prin latitudine, longitudine și volum al fenomenelor suprapuse, la care se mai adaugă o a patra dimensiune: cea a profunzimii.




Fig. 26. Planuri apropiate și îndepărtate, profile ale planurilor




Fig. 27. Plaje și semne punctuale ale elementelor de imagine

Model de analiză a structurii vizuale a peisajului (după L. Drăguț, 2000):

1. Inventarierea obiectelor care compun un anumit peisaj
2. Studiul combinațiilor acestora. *“Această etapă stă la baza cartografierii digitale, ale cărei etape sunt următoarele:*
 - *împărțirea terenului într-o rețea de puncte de observație, pentru a controla spațiul; în fiecare punct se realizează recoltarea informației;*
 - *prelucrarea informației obținute, pentru a defini combinațiile obiectelor și structura acestora: tehnicile utilizate sunt analiza factorială și clasificările ierarhice. După mai multe prelucrări se construiește o schemă care redă relațiile de proximitate în spațiul factorial, între diferitele faciesuri peisagere;*
 - *cartografierea combinațiilor de obiecte: distanțele factoriale dintre punctele de observație permit definirea unei tipologii. Pe baza acestei tipologii se poate realiza o hartă a combinațiilor de obiecte” (fig. 28).*




Fig. 28. Hartă a combinațiilor vizuale – elemente naturale și antropice; cf. N. Baci, 2012

Criterii de evaluare a elementelor de imagine a peisajului

Elementele de imagine formează, prin asociere, **structura vizuală** a peisajului. Se pune în valoare valorificând cele opt criterii de evaluare ale elementelor de imagine (după L. Drăguț, 2000):

a. **lumina** determină schimbarea imaginii peisajului și a nuanțelor de culoare în funcție de direcția din care cade asupra acestuia; lumina din față determină aplatizarea imaginii; lumina din spate determină claritatea imaginii; conform experienței fotografice, estetica elementelor peisajului este bine evidențiată dimineața și seara.

b. **vizibilitatea** reprezintă capacitatea de a percepe elemente peisagistice sau nu, dintr-un anumit punct;

c. **distanța dintre observator și imagine**; percepția structurii vizuale este influențată de situarea în spațiu a obiectului; de asemenea, imaginea obiectului și calitatea acesteia au de suferit în funcție de distanța – scurtă, medie, lungă – de la care este vizualizat (fig. 28);

d. **unghiul de incidență** reprezintă vizibilitatea suprafețelor ce compun un peisaj. Suprafața vizibilă mare este sinonimă cu unghiul de incidență mare. Acesta poate fi subdivizat în unghi de depresiune și unghi de elevație. Unghiul de incidență mare este exploatat în amenajările turistice;

e. **unghiul de depresiune** ni se relevă în cazul unui peisaj privit de sus. Este unghiul format între orizontala la nivelul observatorului și linia privirii pentru obiectele situate sub nivelul orizontalei (ex. vederea panoramică de pe un deal sau munte, fig. 29);



Fig. 29. Distanță scurtă (1), medie (2), lungă (3); Unghi de depresiune mic (1), mare (2 și 3); Sursa: 1 și 2 foto proprii, 3 - <http://quran-m.com/container2.php?fun=artview&id=925>

f. **unghiul de elevație**; modul de percepție a unei imagini situată deasupra liniei privirii (imaginea unui munte de la baza lui);

g. **dimensiunea spațiului invizibil**. Reprezintă gradul de invizibilitate pe linia privirii și este direct proporțională cu înălțimea liniilor verticale; este influențată de efectul de mascare indus de anumite obiecte și de condițiile meteorologice (ex. ceață – fig. 30). Aceleași lucruri se pot aminti, în sens contrar, în cazul **dimensiunii spațiului vizibil**; este valorificată în amenajarea turistică și teritorială, la fel ca și unghiul de incidență (mascarea obiectivelor industriale, zonele de absorbție vizuală sau zone tampon: centuri forestiere sau spații verzi);

h. **profundimea peisajului**, sinonimă cu tridimensionalitatea peisajului (peisaje plate/peisaje profunde); valorificată în amenajarea turistică și estetică a teritoriului; depinde de numărul planurilor perceptibile și de condițiile meteo-climatice (fig. 30).



Fig. 30. Ceața și profunzimea peisajului rural; Sursa: foto proprie

V. TAXONOMIA PEISAJULUI

Peisajul geografic este caracterizat de un grad mare de complexitate, diferențiere în spațiu și timp și o corelare strânsă a componentelor. El dispune de o ierarhizare realizată de natura și intensitatea manifestării factorilor de structurare principali sau secundari (ierarhie taxonomică).

Descifrarea structurii peisajului, a dinamicii acestuia și identificare unităților tipologice pleacă de la premisa că peisajul geografic este o entitate care trebuie analizată din următoarele perspective: dimensională; conceptuală; funcțională; tipologică; chorologică (spațială; necesită clarificarea scărilor de abordare); dinamică.

Unități taxonomice:

1. Școala franceză: pune accentul în taxonomie pe componenta fizico-geografică a peisajului. Urmând taxonomia lui Bertrand (1968), care are la bază scara geomorfologică temporo-spațială a lui Tricart și Cailleux, peisagiștii, dar și geografii în general, au adoptat o ierarhie comună, cu nivele superioare și inferioare:

a. unitățile taxonomice superioare: domeniul (planetar) continental, oceanic-maritim, uneori înțeles ca **domeniul (geomorfologic)** - peisajul se individualizează după particularitățile morfo-climatice; ex. domeniul carpatic, alpin, mediteranean, atlantic European – clar inferior spațial ideilor inițiale ale lui Tricart și Cailleux; **zona** (asociază marile ansambluri climatice și terestre; ex. peisajul zonei temperate); **regiunea** (implică omogenitatea teritorială a reliefului, vegetației, climei, climatului etc; ex. regiunea transilvană, panonică);

b. unitățile taxonomice inferioare: geosistem; geofacies; geotop. Sunt delimitate pe criteriul omogenității elementelor de structurare a peisajului la nivele micro-scalare (ex. **geosistem de masiv muntos** compus din **geofaciesuri montane** cu vegetație de rășinoase, cu deplasări de grohotișuri etc, și **geotopuri de versanți adăpostiti** etc).

2. Școala anglo-saxonă: unități taxonomice delimitate pe criteriul funcționalității și valorificării antropice.

Sistemul taxonomic a făcut din **peisaj o noțiune operațională**. Acest sistem taxonomic permite delimitarea unităților

peisajului în mod flexibil și facilitează analiza, evaluarea și valorificarea lui.

Ideea de bază este că există o corespondență între conținutul peisajului și fizionomia lui. Într-o unitate de peisaj, fiziografia este cel mai bun integrator al factorilor de structurare. Taxonomia lui Christian și Stewart (1953): unități elementare de peisaj (land units) și sistemul peisagistic (land system)¹⁴.

a. Unitatea elementară de peisaj (UEP): definită pe baza omogenității fizionomice; bazată pe un suport geomorfologic peste care se suprapune un anumit tip de înveliș, fie că este antropic sau natural; ex. versant împădurit cu *Pinus sp.*, cu scop antierozional, pe o frunte abruptă de cuestă.

b. Sistemul peisagistic (SP): un areal în cadrul căruia unități elementare de peisaj se repetă, se succed logic; ex. peisaj rural tradițional aparținând aceluiași spațiu etnografic, cum ar fi satele maramureșene sau din Țara Moților.

3. Școala românească (Mac, 1991): sistem taxonomic compus din: peisaj (aproximativ regiune în școala franceză); geocomplex (aproximativ geosistem); geofacies (idem școala franceză); geotop (idem școala franceză).

VI. STRUCTURA, DINAMICA ȘI STAREA PEISAJULUI

1. Structura peisajului geografic. Peisajul este reflectarea teritorială a învelișului geografic.

Structura clasică a peisajului geografic (Bertrand, 1968; Tudoran, 1983) are în componență trei categorii de elemente:

a. Potențialul ecologic: este rezultatul combinațiilor dintre relief (procese geomorfologice), climă (temperatură, precipitații, umiditate) și hidrografie (distribuția în timp și spațiu, chimismul apei). Geologia și relieful pot asigura o stabilitate pe termen lung a peisajului, exprimând fizionomia proprie a acestuia. Potențialul ecologic susține exploatarea biologică și exploatarea antropică.

¹⁴ Cf. L. Drăguț, 2000.

b. **Exploatarea biologică:** este constituită din asociațiile biogeografice și solurile aferente; este influențată de potențialul ecologic (relații de echilibru = stare de climax; relații de dezechilibru = stare de subclimax).

c. **Activitatea antropică:** cea mai nouă și mai agresivă formă de modificare a peisajului (peisajul urban, peisajul industrial); omul participă și la îmbogățirea structurii peisajului.

2. Evoluția peisajului. Elementele care participă la evoluția istorică a peisajului și contribuie la elaborarea prognozei geografice asupra lui sunt:

a. **Elemente relict:** sunt păstrate de la alte stări geografice sau geologice (faze precedente de evoluție a peisajului); pot fi materiale sau de memorie (informaționale); servesc ca mijloace de investigații a proceselor actuale (ex. uedurile/văi uscate din Sahara, soluri relict/îngropate, platouri montane, resturi culturale/arheologice).

b. **Elementele actuale:** rezultate din condițiile prezente ale componentelor peisajului; sunt cel mai bine exprimate în fizionomia curentă a peisajului; dau note de valoare pozitive sau negative peisajului (ex. autostrada, culturi agricole, zone rezidențiale noi).

c. **Elementele progresive:** sunt generate în peisajul actual și se intensifică mereu (ex. depuneri de cruste saline la marginea unor lacuri sărate – L. Aral; deșertificarea stepelor).

Dezvoltarea peisajului presupune îmbogățirea cu noi caractere, redimensionarea teritorială a componentelor și complicarea structurii lui. Diversitatea peisajului este în strânsă relație cu dezvoltarea și dinamica acestuia. Elementele peisajului sunt compozite și se grupează în diferite configurații (ordonare pe verticală și orizontală) și forme de integrare.

Exemple de configurații: zonar-concentrice; polare; bipolare; multipolare; în rețea etc.

Exemple de integrare: genetică; prin dependență; prin alegere; întâmplătoare.

3. Dinamica peisajului rezultă din relațiile și corelațiile stabilite între componentele peisajului, fie că ne referim la subsistemul producător, fie la cel vizibil. Dinamica poate fi una extrem de

perceptibilă sau una subtilă. Părerea general acceptată este că există niște tipuri dinamice înscrise pe un ecart temporal. Acestea sunt:

a. dinamica diurnă, care resimte variația luminii și o transmite organismelor. Influențează procesele fiziologice ale vegetației și bioritmul animal și uman;

b. dinamica sezonieră, deosebit de evidentă la latitudini temperate; fizionomia vegetației și caracteristicile spațiului geografic sunt afectate (stratul de zăpadă; practic, același peisaj de pădure se prezintă ca patru peisaje distincte, ordonate de schimbările sezoniere). Activarea sau reactivarea proceselor geomorfologice sau pedologice – alunecări de teren, creeping, ravenări sau torenți – sunt datorate dinamicii sezoniere;

c. dinamica seculară; atât procesele antropice, cât și cele geomorfologice se supun acestui tip de dinamică: defrișări, schimbări fizionomice urbane, infrastructura de transport și, respectiv, eroziunea fluvială, bad-lands, alunecări de teren;

d. dinamica milenară dictată de modificări la nivelul factorilor principali de structurare, geologie/relief și climă: falieri, glaciațiuni, erupții vulcanice, retragerea pădurii, înaintarea deșertului.

4. Starea peisajului

Funcțional, G. Bertrand (1968) identifică sisteme în biostazie sau rhexistazie, la care se poate adăuga o a treia categorie, cea a sistemelor în parastazie (P. Tudoran, 1976, 1983).

Starea (de echilibru) a unui sistem este strâns legată de dinamica acestuia. De aceea, G. Bertand aprecia starea de echilibru a unui sistem după așa numita *clasificare dinamică a sistemelor*. Conform acesteia, sistemele (peisajele) se pot afla în biostazie sau rhexistazie (echilibru/dezechilibru parțial sau total), în funcție de stabilitatea subansamblurilor structurale: potențialul (suportul) ecologic, exploatarea biologică, activitatea antropică. P. Tudoran a introdus o a treia categorie, aceea a peisajelor în parastazie. Inspirația celor doi pare a avea la bază “*ideea sau teoria bio-rhexistaziei a lui Erhart*”¹⁵.

¹⁵ Citați de N. Baci, 2006

a. sisteme în biostazie: peisaje cu grad mare de stabilitate a suportului ecologic (processe geomorfologice slabe); evoluția sistemului se produce predilect la nivelul biochimic¹⁶. Există 5 tipuri de sisteme în biostazie:

1. sisteme climaxice (*climax* – școala vestică, *stex* – școala rusă), în stare de schilibru, bine conservate, cuvertură vegetală stabilă (ex. Făgetele din arealul protejat Făget-Sf. Ion, Cluj; Amazonia centrală; ariile protejate, în general). Nu se compromite echilibrul între suportul ecologic și exploatarea biologică prin diferite intervenții antropice superficiale sau fenomene naturale.

2. sisteme paraclimaxice. Vinovate sunt intervențiile antropice negative, istorice, însă demult stopate. Acestea au modificat parțial suportul ecologic sau exploatarea biologică, dar noile sisteme s-au adaptat și au găsit un nou echilibru diferit de cel anterior. Exemple: defrișările din partea superioară a etajului forestier în Apuseni, care au provocat înlocuirea vegetației preexistente cu pajiști (fig. 31), care se găsesc într-un nou echilibru cu potențialul ecologic¹⁷.



Fig. 31. Beliș. Vegetație forestieră înlocuită cu pajiști; Sursa: foto proprie

3. sisteme degradate cu dinamică progresivă: areale afectate antropice, dar, odată stopată acțiunea negativă se înregistrează o revenire la starea inițială. Exemplu: defrișările din zonele colinare transilvane pentru terenuri agricole; abandonarea agricolă permite reinstalarea unei vegetații forestiere secundare, în special prin plante *pionier*, cum ar fi mesteacănul (*Betula pendula*).

¹⁶ L. Drăguț, 2000, P. Tudoran, 1983

¹⁷ L. Drăguț, 2000, N. Baci, 2006

4. sisteme degradate, cu dinamică regresivă, corespund zonelor agricole de câmpie și colinare, unde vegetația naturală a fost dizlocuită de plante de cultură. Totuși, nu s-au înregistrat pierderi la nivelul suportului ecologic. Exemple: arealele de câmpie, devenite mari grânare ale Lumii, cu vegetația stepică dispărută.

5. sisteme în biostazie embrionară (N. Baci, 2006): acolo unde intervenția antropică a introdus elemente noi (vegetația forestieră pe relieful de cuestă), iar dinamica și stabilitatea peisajului respectiv se derulează în condiții noi naturale (există un evident echilibru între potențialul ecologic și exploatarea biologică, pe un areal nou, stabilit de om). Exemple: plantațiile antierozive de *Pinus nigra*, salcâm, pe versanții abrupti din zonele deluroase; parcurile din spațiile urbane; **Acest tip se raportează la acele areale care după schimbări și dezechilibre suferite pe cale antropică sau chiar climatică, ajung la o stare nouă de echilibru, la un moment zero al raporturilor între potențialul ecologic și exploatarea biologică, în care intervenția antropică ulterioară este confundată cu exploatarea produsului biologic** (N. Baci, 2006).

b. sisteme în rhexistazie; procesele geomorfologice, care modifică potențialul ecologic și influențează exploatarea biologică, sunt cele care dictează dinamica sistemelor:

1. rhexistazie propriu-zisă: peisaje afectate de procese de eroziune, ce au provocat distrugerea vegetației preexistente și a suportului pedologic (exploatarea biologică), și au creat noi fome de relief, cum ar fi *Badlands*-urile sau alunecările masive de teren de tip glimee (fig. 32). De obicei, aceste procese se suprapun peste geosisteme caracterizate prin fragilitate, fie că au un substrat friabil (argile, gresii slab cimentate), fie că se găsesc în areale climatice severe.



Fig. 32. *Hope Slide*, British Columbia, cea mai mare alunecare de teren din Canada, apărută în 1965. Cauze: falii geologice profunde, 2 cutremure, modificări ale acviferului. Sursa: http://en.wikipedia.org/wiki/Hope_Slide

2. rhexistazie limitată: procese de eroziune cu intensitate mai redusă; sunt afectate suportul ecologic și exploatarea biologică, dar nu se creează noi forme de relief. Rezultă peisaje cu fizionomia mozaicată, datorită discontinuității covorului vegetal (fig. 33).



Fig. 33. Nigeria de nord, proprietăți îngrădite (păstori și cultivatori); Sursa: *GoogleEarth*; N. Baci, 2013

c. sisteme în parastazie: descriu (dez)echilibrul dintre acțiunea antropică și suportul ecologic. Spre deosebire de celelalte două tipuri de stări de echilibru, sistemele parastazice subliniază

ireversibilitatea componentelor naturale. Sistemele urbane supraartificializate nu permit revenirea la stările inițiale, probabil nici după încetarea raporturilor sistemice actuale. De exemplu, unele sisteme urbane sau infrastructurale antice au supraviețuit în timp până azi, chiar dacă raporturile sistemice anterioare au încetat – arhitectura greacă, romană, drumurile și viaductele romane.

Model de analiză a peisajului Câmpiei Transilvaniei - geosisteme (sau sisteme peisagistice) și geofaciesuri (sau unități elementare de peisaj) în echilibru sau dezechilibru. Metoda cartografică este metoda de analiză de bază (vezi harta de la pag. 50, 51).

A. Geosistemul pădurilor de foioase (nemorale) și al vegetației asociate

a. Geofaciesuri în biostazie

1. Geofaciesul pădurilor de *Quercus petraea* și *Carpinus betulus* în amestec cu *Fagus silvatica* (asociația *Carpino-Fagetum*) – numerotat cu **G1 în legenda Hărții geofaciesurilor (pag. 50, 51).**

Gorunul (*Q. petraea*) carpenul (*Carpinus betulus*) și fagul (*Fagus silvatica*) alcătuiesc areale compacte, dar reduse ca extensiune în extremitatea nordică. Solurile ce însoțesc acest geofacies sunt luvosoluri (soluri brune luvice), preluvosoluri (brune argiloiluviale, inclusiv erodate), de asemenea, eutricambosoluri (brune eumezobazice).

2. Geofaciesul pădurilor de *Quercus petraea* și *Carpinus betulus* – **G2**

Este cel mai reprezentativ geofacies forestier, extins în special în nord, partea central – nordică, mai puțin în nord-vest (bazinul Fizeșului). Ocupă culmile interfluviale, reversurile de cuestă și în partea estică și nordică. Solurile asociate sunt reprezentate de luvosoluri tipice, stagnice și erodate, preluvosoluri în partea centrală și faeoziomuri clinogleice în obârșiile de vale.

3. Geofaciesul pădurilor de *Quercus petraea* și *Q. Cerris* - **G3.**

Acestea înlocuiesc pădurile de gorun și carpen din sectorul NV, în special în bazinul Fizeșului. Luvosolurile și, într-o măsură mai mare decât la celelalte geofaciesuri, preluvosolurile tipice sunt solurile pe care se dezvoltă aceste păduri.

4. Geofaciesul pădurilor poienite (sau deschise) de *Quercus pubescens* (asociația *Corno-Quercetum pubescentis*) – **G4**.

Versanții însoriți din arealele nord-vestice și nord-estice permit dezvoltarea speciilor termofile de stejar.

5. Geofaciesul arbustiv – **G5**.

Însoțește geofaciesurile de pădure și formează o bordură la liziera pădurilor sau la poalele versanților cu expoziție nordică – nord estică. Stratul arbustiv este reprezentat de alun (*Corylus avellana*), păducel (*Crataegus monogyna*), porumbar (*Prunus spinosa*), lemn câinesc (*Ligustrum vulgare*), sânger (*Cornus sanguinea*), corn (*Cornus mas*), măceș (*Rosa canina*), soc (*Sambucus nigra*).

b. Geofaciesuri în rhexistazie

6. Geofaciesul pădurilor de *Quercus petraea*, *Q. robur* și *Carpinus betulus* – **G6**.

Acest geofacies are o răspândire areală restrânsă în cadrul geosistemelor forestiere din sectorul nordic (coamele de deal și reversurile de cuestă) și areale compacte în SE. Speciile predominante sunt stejarul (*Quercus robur*), gorunul (*Q. petraea*), stejarul pedunculat (*Q. pedunculatus*) și carpenul (*Carpinus betulus*).

7. Geofaciesul pădurilor de amestec – **G7**.

Geofacies modest reprezentat, care include elementele arboricole ale plantațiilor de conifere (*Pinus nigra* și *P. silvestris*) executate pe frunțile de cuestă în anii '60 și resturi ale stejăretelor și cărpinetelor din treimea superioară a versanților.

8. Geofaciesul pădurilor-palimpsest din sud – **G8**.

Pădurile de stejar din partea sudică alcătuiesc un brâu forestier *palimpsest* pe coamele de deal și treimea superioară a reversurilor de cuestă. Acest *ansamblu forestier* fragmentat este unul dintre argumentele cercetătorilor care susțin defrișările “istorice” din arealul sudic al Câmpiei Transilvaniei, coroborate cu procesul mult disputat al cernoziomizării solurilor.

9. Geofaciesul culiselor antierozionale – **G9**.

Anii '60 au reprezentat atât o perioadă a intervenției antierozionale, cât și o perioadă a impunerii antropice a unor geofaciesuri alohtone. Culisele antierozionale create pe versanții însoriți (frunți de cuestă), pe fânațe și pășuni, atât în zone unde există terasări, dar mai ales acolo unde acestea lipsesc și unde pericolul

declanșării proceselor de versant este real (Csűrös, Resmeriță, 1968), au disturbat considerabil (uneori iremediabil) ecosistemele – au fost îndepărtate cenoze dominate de stipete, au fost remodelați versanții cu toate consecințele asupra faunei terane și subterane.

Speciile arbustive prezente sunt în principal: alunul (*Corylus avellana*), lemnul câinesc (*Ligustrum vulgare*), sângerul (*Cornus sanguinea*), vișinul pitic (*Prunus chamaecerasus*), iar solurile în special erodosoluri.

B. Geosistemul pajiștilor secundare

a. Geofaciesuri în rhexistazie

10. Geofaciesul pajiștilor de pe versanții însoriți din Câmpia Mureșană, cu pajiști secundare parțial degradate prin suprapășunat – **G10.**

11. Geofaciesul versanților însoriți din Câmpia Mureșană cu pajiști puternic degradate – **G11.**

Indicatori de puternică degradare, cum ar fi asociația *Thymus sp.* – *Salvia sp.* apar pe versanții erodați excesiv, în această asociație încadrându-se într-o proporție semnificativă dicotiledonatele: ruscuța (*Adonis vernalis*), cinci degete (*Potentilla arenaria*), alături de cimbrisor (*Thymus glabrescens*) și jaleș (*Salvia nutans*).

12. Geofaciesul pajiștilor reversurilor de cuestă din Câmpia Mureșană – **G12.** Mezofitele domină versanții umbriți și compensează scăderea suprafețelor forestiere, cu asociațiile cele mai răspândite: asociația de fâșcă și mazăriche (*Festuca sulcata* – *Vicia cracca*), formată atât din xerofile (fâșcă - *Festuca sulcata*, cimbrisor - *Thymus glabrescens*, rogoz pitic - *Carex humilis*) și graminee, cât și din leguminoase mezofile (păiușul de livezi - *Festuca pratensis*, iarba câmpului - *Agrostis tenuis*, firuța - *Poa pratensis*, mazăriche - *Vicia cracca*, trifoi - *Trifolium pratense*). Geofaciesul se suprapune peste soluri cu fertilitate ridicată, cum ar fi cernoziomurile cambice, luvice, sau faeoziomurile argice.

13. Geofaciesul pajiștilor reversurilor de cuestă din Câmpia Someșană. – **G13.**

Înglobează asociații cu evident caracter mezofil, conținând și specii relict de pădure, ceea ce indică defrișări: *Danthonia calycina* – *Agrostis canina*, cu specii de firuță de apă (*Poa trivialis*), rogozuri (*Carex distans*, *C. gracilis*), iarba câmpului (*Agrostis alba*).

14. Geofaciesul vegetației de pseudoluncă – **G14**

Este un geofacies instabil, pretabil rotației culturilor și expus viiturilor. Gleiosolurile și aluvosolurile suportă specii de salcie comună și albă, în asociația *Salicetum albae – fragilis*, *Agrostis phragmites*, în văi slab drenate și *Poa pratense*, *Dactylis glomerata*.

C. Geosistemul ariilor protejate

a. Geofaciesuri în biostazie

15. Geofaciesul rezervațiilor naturale protejate (**G15**) în patrimoniu național. Regimul de rezervație în patrimoniu național oferă posibilitatea conservării unui echilibru superior între potențialul ecologic și exploatarea biologică.

În această categorie se include Cuesta (Coasta) Hădărenilor (*Dealul cu fluturi*), situată în extremitatea sud-vestică, rezervație în administrarea Societății Lepidopterologice Române, care conservă o specie de fluturi – *Filatima transsilvanella* – pe lângă specii de plante xerice: *Salvia transsilvanica*, colilii - *Stipa lessingiana* și *S. pulcherrima* (W. Schreiber et al. - 2003).

D. Geosistemul plantațiilor

Creează “iluzia împăduririlor” de factură statistică prin compararea suprafețelor ocupate cu păduri de la 1897 - 9.5% și în 2003 - 11.9%, deoarece diferența se regăsește în suprafața plantațiilor instalate la mijlocul sec. XX.

a. Geofaciesuri în biostazie embrionară

17. Geofaciesul plantațiilor de *Pinus nigra* – **G17**.

Motivația plantărilor de pin (1433 ha) din anii '60 este complexă, atât antierozională - fixarea versanților ocupați predilect de erodosoluri și expuși dinamicii de versant datorită suprapășunatului, cât și economică – prin stabilizarea versanților se protejau terenurile arabile din pseudolunci, proaspăt “câștigate” în detrimentul ecosistemelor ripariene.

b. Geofaciesuri în rhexistazie

18. Geofaciesul plantațiilor cu *Robinia pseudacacia* – **G18**.

Datează în special din perioada interbelică, atunci când se prefera salcâmul ca și specie antierozională. Plantațiile au fost realizate în special pe versanți cu o înclinare puternică și nu au dat rezultatele scontate.

E. Geosisteme agricole

a. Geofaciesuri în biostazie embrionară

19. Geofaciesul culturilor agricole cerealiere (**G19**) de pe reversurile de cuestă. Fie că este vorba despre partea nordică sau partea centrală a Câmpiei, corespunzătoare arealelor cu păduri defrișate în timpuri istorice, instalarea culturilor agricole pe reversurile de cuestă a introdus un nou echilibru, chiar dacă în acest caz factorul determinant, de *arbitraj ecologic* a fost omul.

20. Geofaciesul pomicol nordic – G20

Arealul pomicol Cireșoaia-Nireș, cu o extensiune și spre sud, reprezintă un exemplu fericit de valorificare eficientă a terenului, mult timp după schimbări induse exploatarea biologică. Livezile de cireș și măr asociat cu prunul, dau distincție peisagistică părții nordice a Câmpiei Transilvaniei. Chiar dacă solurile nu se remarcă prin fertilitate (luvosoluri, adesea stagnice și preluvosoluri tipice și stagnice), s-a instalat un echilibru clar între componentele geoecologice.

b. Geofaciesuri în rhexistazie

21. Geofaciesul culturilor cerealiere din pseudolunci – G21.

Geofacies dominant în sectoarele de (pseudo)luncă, urmare a procesului de transformare a zonelor de luncă în terenuri arabile din anii '60, moment când s-a introdus un nou dezechilibru sistemic.

22. Geofaciesul culturilor de plante tehnice – G22.

Terenurile cultivate cu tutun dau specificitate Câmpiei Mureșene, creând și un element propriu peisagistic; aceste terenuri sunt în alternanță cu cele cultivate cu floarea-soarelui și se găsesc în special în zonele de pseudolunci, pe gleiosoluri sau aluviosoluri.

23. Geofaciesul ex-lacustru – G23.

Dispariția naturală sau provocată a lacurilor de pe valea Comlodului în secolul XIX sau anterior pe valea Gădălinului, a avut consecințe serioase ecologice, urmând o succesiune în timp a geofaciesurilor pajiștilor ripariene și, în anii '60, predilect a

geofaciesurilor culturilor cerealiere. Dispariția ecosistemelor lacustre, de mlaștină, și ulterior ripariene a creat dezechilibre ireversibile în arealele pseudoluncilor. În prezent, se poate vorbi de existența a două subsisteme, încă supuse intervențiilor antropice: subsistemul pajiștilor de luncă și cel al culturilor cerealiere.

24. Geofaciesul agroteraselor – **G24.**

Rezultantă a practicilor agricole sau cu scop antierozional, agroterasele se înscriu în categoria *terenurilor abandonate*, sau derivate de la scopul inițial, de *factură complexă*, însumând folosințe diverse, viticole sau pomi-viticole.

25. Geofaciesul pomi-viticol de pe frunțile de cuestă din sectorul Teaca – Viile Tecii – Lechința – **G25.**

Reprezintă un exemplu clasic de geofacies în abandon sau imposibilitate de valorificare eficientă, probleme corelate și cu practici agricole improprii acestor terenuri – pășunatul bovin sau ovin.

26. Geofaciesul pomicol de pe reversurile de cuestă din arealul Lechința – Teaca – **G26.**

Terasările largi și panta redusă sunt elemente ce disting acest geofacies de precedentul, însă practicile animaliere sunt similare și creează aceleași dezechilibre la nivelul suportului ecologic și al exploatarea biologică.

27. Geofaciesul terasărilor viticole din Câmpia Mureșană – **G27.**

Este un exemplu elocvent de geofacies în rhexistazie accentuată și un exemplu de intervenție umană neancorată în realitatea socio-economică. În afară de sectorul Lechința-Teaca, unde vița de vie era o ocupație tradițională asociată populației săsești, în Câmpia Transilvaniei viticultura nu a depășit practica agriculturii gospodărești.

F. Geosistemul lacustru

a. Geofaciesuri în rhexistazie

28. Geofaciesul lacurilor funcționale – **G28.**

Geofacies puternic antropizat, această categorie se regăsește în cadrul bazinelor râurilor mai mari ale Câmpiei și corespunde unităților lacustre folosite pentru pescuit (de agrement sau economic, de interes local). Reprezintă un exemplu de arbitraj sistemic pe care îl desfășoară omul, prin întreținerea lacurilor și evitarea procesului de eutrofizare și colmatare, cvasiprezent în condițiile actuale (climatice, dar și dictate antropic de utilizarea terenurilor).

Întreținerea antropică și populările piscicole determină caracterul de geofacies dezechilibrat, rhexistazic.

29. Geofaciesul lacurilor în curs de colmatare și eutrofizare – **G29.**

Lacurile colmatate și eutrofizate apar în două situații distincte, fie ca și componente ale sistemelor lacustre în cascadă (Fărăgău, Păingeni, Sucutard), fie în cazul lacurilor izolate din sectoarele superioare ale râurilor (Manic, Suatu).

30. Geofaciesul lacurilor sărate (**G30**). Lacurile sărate (arealul Cojocna) au intrat în circuitul turistic de interes local și au suferit schimbări majore la nivel ecosistemic și o antropizare accentuată. Speciile halofile din clasa *Puccinellio-Salicornietea*, deși beneficiază de un sistem eficace de răspândire au fost inhibitate în dezvoltarea areală de prezența constantă și agresivă a omului. Solurile asociate acestui geofacies sunt cele clasa salsodisolurilor (solonceacuri).

31. Geofaciesul lacurilor de alunecare (**G31**). Lacurile Pogăceaua, Archiud și Dătășeni sunt singurele lacuri de alunecare din regiune. Suprafața variabilă în timp și tributară fluctuațiilor pluviometrice încadrează aceste lacuri unui geofacies instabil și cu o fragilitate accentuată.

G. Geosistemul habitatelor umane

a. Geofaciesuri în biostazie embrionară

32. Geofaciesul hodăilor dezafectate natural – **G32.**

Procesul de roire datorat legilor împrăștiarilor din secolul XIX și începutul secolului XX a corespuns unei necesități de moment, fluctuațiile ulterioare de natură politică, economică și socială declanșând o dinamică demografică centrifugă la nivelul întregii Câmpii, care a dus la procesul invers, al dezafectării hodăilor. Sate cu zero locuitori nu sunt exemple izolate pentru Câmpia Transilvaniei: Andici (comuna Ceanu Mare), După Deal (Cuci), Șandru (Papiu Ilarian), Fântâna Babii (Pogăceaua), iar acest fapt reprezintă începutul instalării unei noi stări de echilibru suprapuse potențialului ecologic care va putea susține în scurt timp o exploatare biologică asemănătoare sau de factură total nouă comparativ cu situația preexistentă apariției acestor sisteme rurale, dovedite neviabile.

b. Geofaciesuri în parastazie

33. Geofaciesul habitatelor urbane – G33.

Acestui geofacies îi este încadrat orașul Sărmașu (începând cu septembrie 2003), localitate care a jucat un important rol de centru de comandă local și în perioada anterioară, fără a mai aminti de statutul său interbelic, de centru de plasă, iar apoi de centru raional.

34. Geofaciesul habitatelor rurale viabile – G34.

Pentru a clasifica aceste tipuri de habitate rurale am luat în discuție următorii parametri: -statutul de centru de comună/nod de comunicații/pretabilitate la dezvoltare turistică;

-populație superioară numeric celorlalte sate componente ale comunei;

-situarea pe axe de comunicație de factura DN sau DJ;

-scăderea populației cu mai puțin de 30% pe intervalul 1966-2002;

Evident că stabilirea unor parametri echilibrați în condițiile actuale de dezvoltare a Câmpiei este greu de realizat; de exemplu, atingerea acestor patru variabile nu este posibilă tuturor centrelor de comună, cum de altfel, situarea pe axe de comunicație poate fi un factor de canalizare energetică centripetă pentru unele sate sau, dimpotrivă, centrifugă.

35. Geofaciesul habitatelor rurale critice – G35.


Scăderea populației satelor prin export demografic este un indicator al situației de “izolare centrală” în care se găsește Câmpia Transilvaniei. Ariile urbane marginale au exercitat o presiune continuă asupra locuitorilor acestei regiuni.


Habitatele rurale care se înscriu în acest tip de geofacies sunt în majoritatea cazurilor asociate cu satele de obârșie de vale, satele de pe văile secundare, hodăile din Câmpia Mureșană, satele liniare izolate de la limita luncii Mureșului cu cuesta acestuia (versantul de eroziune).

36. Geofaciesul axelor de comunicație – G36.

Au un mare impact asupra potențialului ecologic, cu urmări directe în dezvoltarea habitatelor umane. Se desfășoară pe patru axe (energetice) de mare importanță, pe care se grefează și sistemul de așezări: - rețeaua centrală vest-est, axată pe calea rutieră Apahida-Reghin, cu posibilitatea de a deveni coloana vertebrală a acestei regiuni și a deschide o concurență pozitivă între două virtuale centre de polarizare zonale, Sărmașu și Mociu;

- rețeaua nord-sud, axată pe calea ferată Chiraleș-Luduș, cu rol de transfer energetic secundar, dar dublată sectorial de drumuri județene;
- rețeaua marginală inelară, axată pe văile principale, cu suprapunerea căilor ferate și rutiere, cu rol de canalizare centrifugă materială și umană;
- traseul fostei căi ferate înguste Cristești-Lechința, cu o dublare rutieră, și o axă ce se poate transforma într-una de mare importanță turistică, Gherla – Cămărașu, pe Valea Fizeșului, intens exploatată piscicol.





Harta geofaciesurilor Câmpiei Transilvaniei – secvențe;
după N. Baci, 2006.

VII. TIPOLOGIA PEISAJULUI GEOGRAFIC

Se bazează pe identificarea tipului de peisaj (tip = o idealizare a realității care funcționează ca un cadru de referință).

Tipurile nu se subordonează unul altuia (ex. peisaj urban – peisaj rural, ca tipuri distincte). Ele sunt legate doar prin relații teritoriale. O regiune poate avea mai multe peisaje (ex. Dobrogea cu peisaj agricol, deltaic, litoral etc). Regiunea nu este sinonimă cu peisajul; pe scara ierarhică, însă, putem întâlni peisaje sinonime cu clasa taxonomică: *geosistem (sistem peisagistic)*, *geofacies (unități elementare de peisaj) = peisaj*

În peisajul geografic, baza tipologiei o reprezintă caracterul specific al peisajului. În tipologie contează criteriile de delimitare a tipurilor de peisaje (criterii geomorfologice, sistemice, orografice) și factorii determinanți (peisaje naturale, peisaje antropice).

Factorii care dau specificitate și identitate peisajului diferă teritorial și se asociază indefinit. În unele situații, factorul determinant

este cel geomorfologic (peisajul dunelor de nisip, peisajul creștelor înalte alpine, peisaj periglaciari, peisaj glaciari), biogeografic (peisajul de taiga, peisajul pădurilor de foioase, peisajul de stepă), hidrografic (peisajul litoral, lacustru), uman (peisajele antropizate, culturalizate). Asocierea factorilor de specificitate creează peisaje complexe (peisajul deltaic, peisajul urban).

În tipologia naturală a peisajelor, relieful (morfoлогия) joacă rol de factor catalizator, ceea ce a condus la identificarea unor tipuri de peisaje delimitate pe criteriul morfometric și morfografic (peisajul de munte, de deal, de câmpie).

Intervenția omului în peisajele naturale este o acțiune cronicizată (defrișări în dealurile transilvane de acum 200, 300 de ani; defrișări în Africa centrală, ecuatorială de acum 100 de ani; transformarea Deltei Nilului – 2000 ani). Uneori, intervenția umană este minoră, iar influența în peisaj este nesemnificativă (peisajele deșertice, peisajele antarctice). Alteori intervenția umană este agresivă și determină dezechilibre – rhexistazii, sau chiar parastazii – pe termen lung (peisajul forestier afectat de defrișări masive, peisaje urbane, peisaje tehnogene sau industriale).

Peisajele umanizate, culturalizate (de exemplu peisajele urbane, agricole, religioase) reflectă intervenția dirijată a omului în structurile naturale.

Tipologia clasică:

1. Peisajele naturale – elementele componente sunt în biostazie evidentă, impactul antropic minimal. A se vedea subcapitolul starea peisajelor;

2. Peisajele antropice;

3. Peisajele antropizate (2. și 3. sunt aparent similare).

2. Peisajele antropice se referă la acele structuri spațial-vizuale total transformate de om, în care se regăsesc cu predilecție factori de structurare artificiali. Spre exemplu, peisaje urbane (definite de densitatea și tipul clădirilor, diminuarea spațiului verde, prezența activă a omului), peisaje rurale vechi (definite de o fizionomie distinctă, tipul de activități agricole), peisaje infrastructurale, peisaje industriale, peisaje tehnogene.

3. Peisajele antropizate sunt parțial transformate de om sau sunt structuri spațiale modificate de om cu elemente naturale. Exemple: peisaje agricole (diferențiate după modul de utilizare a terenurilor și tipul plantelor de cultură: peisaj de orezărie, viticol, pomicol); peisaje litorale în circuit turistic, peisaje rurale izolate, parcuri sau grădini în peisajele urbane.

Tipologia regională. Există și o **tipologie regională a peisajelor geografice** care ține cont de zonalitatea și etajarea componentelor și care ia în considerare următoarele tipuri: peisajele litorale, peisajele câmpiilor și platourilor din zonele reci, peisajele câmpiilor și platourilor din zonele temperate, peisajul glacisurilor și terenurilor joase intertropicale, peisajul montan.

Subdivizarea lor se realizează în funcție de nuanțarea morfologică, climatică și biogeografică etc:

1. peisajul litoral înalt sau jos, pietros, nisipos, mâlos;

2. peisajul spațiilor deschise din arealele boreale: peisaj deschis al ecosistemelor polare, subpolare, peisajul forestier de conifere boreale, siberiene sau canadiene;

3. peisajul spațiilor deschise din zonele temperate: peisajul temperat oceanic de pajiști, peisajul nemoral, peisajul costier mediteranean, peisajul latitudinilor medii orientală-asiatice;

4. peisajul spațiilor deschise intertropicale: peisajul deșerturilor tropicale, peisajul de savană;

5. peisajul montan: al munților înalți (alpin), mijlocii și joși din diverse regiuni, având în vedere că peisajele montane sunt azonale, deci nu respectă zonele de căldură, ci etajarea climatică.

În funcție de interesele științifice și socio-politice, tipologia peisagistică poate adopta forme noi, sau poate răspunde unor provocări noi. **Convenția Europeană a Peisajului** de la Florența, 2000, propune o clasificare multicriterială a peisajului, care nu introduce o ierarhizare după importanța sau valoarea peisajului:

Criterii	Mari categorii de peisaj			
Impărțirea suprafeței terestre în categorii de peisaj		S. terestre	Ape interioare	Arii marine (litorale sau insulare)
Valoarea patrimonială și starea de conservare sau amenajare		Peisaje deosebite	Peisaje obișnuite	Peisaje degradate
Peisaje după interferența natural/cultural	Areale naturale	Areale rurale	Areale urbane	Areale suburbane

Tipologia mediatică, sau, pe larg, **peisajul mediatizat**, a introdus o serie de disfuncții conceptuale, extinderi ale înțelesului de peisaj. Mediatizarea urmărește transformarea continuă a percepției și adoptarea caracterului de *comercial* al peisajului. Peisajul turistic este un astfel de exemplu, acesta fiind și *produs* și *suport* pentru diferite destinații turistice. Criteriile de unicat pentru actul turistic: crearea efectului de diferență și accentuarea sentimentului de libertate. De asemenea, peisajul politic, peisajul academic, peisajul sportiv sunt alte forme sau tipuri de peisaj fără bază științifică, dezvoltate de tipologia mediatică.

VIII. PEISAJELE CULTURALE

Odată cu sublinierea importanței peisajelor culturale în cadrul mai-sus citatei Convenții Europene a Peisajului (2000), acestea devin o responsabilitate pentru factorii de decizie locali, regionali și naționali, dar și pentru instituții științifice. Responsabilizarea vizează studii și acțiuni ce privesc inventarierea, preservarea obiectivelor cultural-istorice și conștientizarea la toate nivelurile.

Practic, toate peisajele au conotații culturale, pentru că, practic (virtual), toate peisajele au fost afectate într-un fel de acțiunea sau percepția umană (Alice Ingerson, Harvard University, 2000).

Institutul pentru Studiul Peisajelor Culturale (ICLS) nu utilizează expresia "peisaj cultural" pentru a înțelege un **tip special** de peisaj. În schimb, se folosește "peisaj cultural" pentru a înțelege un mod de vizualizare și percepere a peisajelor, punându-se accentul pe interacțiunea dintre ființele umane și natură de-a lungul timpului. ICLS, de asemenea, lucrează cu alte organizații, instituții, dintre care unele au definiții contrastante sau chiar contradictorii ale "peisajelor culturale":

percepție	individuală, specială, estetică	colectivă, reprezentativă, utilitară
Cultural	Legat de artă(e) (în mod conștient legat de obiecte) Sau idei cu valoare durabilă	Legat de credințele și practicile zilnice ale grupurilor de oameni
Peisaj	Activitatea (munca) arhitecților peisagiști sau designeri de gradini, portretizată într-o pictură sau fotografie; sau ceea ce este perceput cu valoare de pictură sau fotografie.	Teritoriu care poate fi văzut (<i>îmbrățișat cu privirea</i>) dintr-un singur punct de vizualizare (de obicei, mai mare decât un <i>punct</i> și mai mic decât o <i>regiune</i>) "aproape tot ceea ce vedem când pășim afară" Pierce Lewis, 1979

Termenul **Peisaj(e) cultural(e)** a apărut inițial în școala saxonă de peisaj, ca răspuns la termenul **peisaj natural**; percepția de PC a fost: toate elementele spațiilor ne-umanizate. Ulterior, PC și-au schimbat semnificația, fiind pas cu pas asociate cu identitatea regională, valoarea istorică și patrimonială a unui spațiu. În plus, PC nu mai sunt percepute în sens antitetic cu peisajul natural, astfel că ele pot cuprinde elemente naturale cu valoare de simbol. "Un *peisaj cultural* este modificarea succesivă de-a lungul timpului a habitatului material al societății umane sedentare, corespunzător cu creșterea provocărilor dinamice ale naturii, cu nevoile și dorințele societății, și circumstanțele istorice din diferite regiuni, în momente diferite" (M.P. Conzen, 2004).

Pentru a desemna dinamica în timp a peisajelor culturale, s-a adoptat asocierea termenului *istoric*. Peisajele cultural-istorice (de obicei termen folosit la plural) sunt acele ansambluri teritoriale cu valoare de *simbol*, *identitare* regional și local, mai vechi e o *generație* – sau, cum se explică din ce în ce mai mult, mai vechi de un eveniment istoric care a dus la o schimbare bruscă a societății¹⁸ (pentru Europa de Est – 1989-1990).

¹⁸ Eveniment "*catastrofic*" = care determină o schimbare bruscă; cf. gr. *katastrophe* – revărsare, întoarcere; vgr. *katastrophé*. = Mare răsturnare de lucruri.

După H.H. Wöbse, 1994: "peisajul cultural istoric este ansamblul teritorial unde activitățile umane din trecut s-au păstrat; mărimea zonei, ansamblul de elemente ale peisajului natural, utilizarea terenului, modelul de așezări și căi de circulație pot fi, practic, reconstituite". Ulterior, Convenția Europeană a Peisajului a fost adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 și a intrat în vigoare în martie 2004. Convenția încearcă un răspuns la dorința oamenilor de a se bucura de peisaje de *înaltă calitate* (Maguelonne DÉJEANT-Pons, 2008).

Domeniul de aplicare al convenției este legat de peisaje remarcabile, precum și peisaje obișnuite de zi cu zi sau zone degradate, de asemenea, dar care au legătură istorică evidentă cu activități din trecut. Transformarea permanentă a ariilor urbane, suburbane, rurale, sau a limitelor dintre ele, dau naștere la un impact imediat asupra nivelurilor de identitate: clădiri istorice, cartiere vechi, agroterase, cultură tradițională (practicile tradiționale), etc.

La nivel european se pune accent deosebit pe programe și proiecte care vizează peisajele culturale(istorice). În perioada 2004-2008, Universitatea "Babeș-Bolyai" a participat împreună cu Muzeul Etnografic al Transilvaniei la programul european INTERREG IIIB CADSES, care viza crearea la nivel european a unui catalog (registru) al elementelor caracteristice ale peisajelor cultural-istorice, pentru întărirea activităților de conștientizare la nivel local și regional a importanței păstrării identității culturale (vezi Anexele 2 și 6).

În urma discuțiilor din timpul conferințelor, s-a propus o tipologizare a elementelor peisajelor cultural-istorice¹⁹:

- a) *peisaje culturale propriu-zise*: tipice artistice, tipice culturale - manifestări și construcții;
- b) *peisaje istorice propriu-zise*: cetăți, biserici fortificate, statui, câmpuri de bătălie;
- c) *peisaje culturale de înaltă identitate* (high identity): ar fi echivalate cu *peisajele tradiționale* – valori multietnice, porți ale gospodăriilor, porți ale cimitirelor, tipuri de case după materialul de construcție, formă și culoare dominantă, utilizarea terenurilor distinctă.

După Keisteri (1990), citat de H. Palang et. al. (2000), peisajul cultural poate fi divizat în trei părți, care se pot constitui în părți de lucru:

¹⁹ propusă de Dr. Burkhardt Kolbmüller, Turingia

a) *aria* materială vizibilă: unanim acceptată, evidentă parte a peisajului obiectiv între cercetător, localnic și factor de decizie local – peisaj agricol-pastoral, peisaj agricol-cerealier, peisaj forestier, peisaj periurban, peisaj pomi-viticol, peisaj lacustru, etc.;

b) *aria* experienței invizibile: subtil și accesibil descrisă de P. Cocean (2002) – geopietate și toponimie = spațiu mental;

c) *proces* fundamentale naturale sau ale activității antropice:

- rezultatele acțiunii naturale: meandrări spectaculoase, lunci reprezentative (imașul satului), arbori izolați, abrupturi, alunecări de teren (adesea terasate).

- rezultatele acțiunii antropice (elemente ale peisajului cultural) – specificul vetrei satului, agroterase, canalizări, ulițele, construcțiile specifice spațiului rural (șura, moara, pălincăria, stâna);

IX. VALORIFICAREA PEISAJULUI – Subsistemul utilizator

1. Istoria valorificării peisajului. În Antichitate și Evul Mediu valorificarea predilectă a peisajului se făcea prin intermediul grădinii, amenajată în funcție de cultură, civilizație, religie și influențele vremii. Alte forme de valorificare sunt reprezentate de parcurile publice: parcul Academiei din Atena – primul parc public²⁰.

Dezvoltarea economico-socială, industrializarea au influențat ulterior decisiv valorificarea peisajului, în primul rând prin mediatizare (vezi peisajul mediatizat).

Odată cu secolul XIX apare amenajarea orașelor grădină (Garden City) în Marea Britanie. Aceasta s-a făcut pe criterii vizuale, estetice și patrimoniale, tendință continuată și astăzi. Din sec. XX avem forme diversificate de amenajare a peisajului, răspunzând unor comenzi sociale total diferite. Epoca Modernă coincide cu industrializarea și creșterea necesității prezenței spațiilor mentale de confort, ca spații anti-stress. În Anglia, promotoarea conceptului de *oraș-grădină*, apare primul oraș re-amenajat astfel, și anume Letchworth (fig. 33), la 100 km nord de Londra, între Cambridge și Luton. Concretizarea se datorează ideilor și eforturilor arhitectului Ebenezer Howard, încă de la 1903 (vezi și: www.lethworthgardencity.net).



Fig. 33. Letchworth, 2013; Sursa: *GoogleEarth*

²⁰ Adriana Florincescu, *Arhitectura peisajului*, 1999

Amenajarea estetică a peisajelor în America de Nord au ecou în amenajarea parcurilor naționale (orientarea ecologică) și amenajarea rutelor-parc (*parkways*) la începutul sec. XX.

În Olanda se promovează politica peisageră aplicată în organizarea teritoriului după 1970, cu reamenajarea a peste 50000 ha pentru recreere, conservarea naturii și amenajare peisagistică (L. Drăguț, 2000).

În Germania amenajarea peisajului are conotații estetice și ambientale. De exemplu, construcția și amenajarea autostrăzilor între 1933-1940 erau și factori de diversificare a peisajului în regiunile cu relief slab pronunțat. Uneori, acestea străbăteau zone împădurite sau liziere de pădure, exploatând diversitatea și spărgând monotonia peisajului.

Tehnologia estetică a fost aplicată în proiectarea acestora, înlăturând monotonia vizuală. Se preferau liniile curbe, care permit modificarea profunzimii câmpului vizual, chiar dacă, astfel, se reducea viteza de deplasare. Axa de demarcație a sensurilor a fost realizată prin plantații, în loc de panouri²¹ (fig. 34, 35).



Fig. 34. Veche autostradă în Germania de Est; Sursa: wikipedia

²¹ După L. Drăguț, 2000.



Fig. 35. Cea mai veche autostradă din Germania, inaugurată la 6 Aug. 1932 (A1 Köln-Bonn), în prezent reproiectată și redenumită A555;
Sursa: wikipedia

În **România**, prezența castelurilor și palatelor în Evul Mediu sunt factor determinant pentru amenajarea parcurilor și grădinilor. Castelurile de la Arcalia și Gheorgheni aveau adevărate parcuri dendrologice în proximitate. Castelul de la Criș, jud. Mureș, dispunea de un mic canal de navigație în exterior, după modelul grădinii egiptene. Înființarea rezervațiilor și parcurilor naturale sunt tentativele cele mai remarcabile în protejarea peisajului; se înființează, de exemplu, rezervația Pietrosu Rodnei, în 1932, 183 ha. Apoi, se dezvoltă până la dimensiunea de 46399 ha – Parcul Național Munții Rodnei. Urmând o propunere și un demers din 1979, în prezent avem Rezervația Biosferei Munții Rodnei.

2. Forme de amenajare a peisajului

a. scuarul – spații verzi, uneori de factura grădinilor, teoretic duse până la 3 ha.²² De cele mai multe ori sunt situate între străzi, ca limite ale ansamblurilor construite, în vecinătatea construcțiilor culturale sau administrative. Funcția de bază este cea recreativă de scurtă durată sau de tranzit al locuitorilor (fig. 36).

²² Întotdeauna va exista o relativă acceptare a suprafețelor date, în primul rând datorită diferențelor evidente urban-rural, sau a dimensiunii orașelor



Fig. 36. Scurt în vestul Clujului; foto proprie

b. grădina publică – suprafață peste 3 ha până la 20 ha²³ (dar teoretic), având ca scop recreerea locuitorilor din spațiile limitrofe și promenada. Tocmai de aceea, cu cât un oraș este mai mare, cu atât numărul și mărimea acestor grădini ar trebui să fie suplimentată. Diferențe intervin datorită nivelului de dezvoltare urbană și tradițiilor sociale locale. În orașele mici acestea se pot transforma cu ușurință în parcuri publice.

c. parcul – forma de amenajare maximă a peisajului urban; de obicei depășește 20 ha. Scopul este recrearea, odihna și tamponul antipoluare, parcurile excelând în vegetația arboricolă și floricolă. După Adriana Florințescu (1999) ponderea în suprafața totală a elementelor componente este: - suprafețe plantate și gazonate 66-77%;
- alei 10-12%;
- piese de apă 5-10%;
- terenuri de sport 5-8%;
- construcții 3-4%.

d. pădurea-parc – situată în exteriorul orașului, destinată drumețiilor și recreerii, de asemenea, campingului, poate depăși 100 ha (Adriana Florințescu, 1999). Impactul de amenajare este minim (sau ar trebui să fie) și constă în locuri de campare, adăposturi de ploaie, toalete, amenajarea surselor de apă, terenuri de sport și locuri de joacă.²⁴

e. pădurea de recreere – este inclusă fondului forestier și este destinată turismului de weekend și de drumeție. Elementele fondului forestier trebuie conservate și valorificate doar turistic și recreativ

²³ Adriana Florințescu, 1999.

²⁴ pt. Cluj – Pădurea Făget.

local, frumusețea și integritatea primând în fața inițiativelor turistice. Impactul antropic trebuie rezumat la amenajarea aleilor, prin pietruire în special.²⁵

f. amenajările în arealele turistice – sunt numeroase și spectaculoase, spațiile verzi fiind replici ale celor urbane, dar dau dovadă de o mai mare generozitate, deoarece se insistă pe capacitatea curativă a acestora în stațiunile balneare și/sau climaterice (fig. 37). Vastele areale plantate arboricol sau floricol dau impresia de insulă vilelor sau hotelurilor.



Fig. 37. Stânga – parc de promenadă (turistic) – parcul Sf. Iosif, Opatija, Croația; dreapta – parc de promenadă, Băile Felix; foto proprie

g. grădinile individuale – aparțin ansamblurilor de locuințe urbane de factura blocurilor, caselor urbane sau caselor rurale. Amenajarea primelor sunt rezultanta principiilor esteticii urbane, dar managementul lor este destinat asociațiilor imobilelor. Grădinile caselor sunt mai mult un concept individual, sau controlat de urbanității autorităților locale (vezi Germania, fig. 43). De exemplu, se încearcă o armonizare între amenajarea individuală a grădinilor și amenajarea stradală, în așa fel încât să nu apară discrepanțe mari între speciile și aranjamentele folosite – totuși, nu trebuie să cădem în capcana monotoniei; astfel, o soluție este folosirea aliniamentelor de arbori și gardu viu.

h. plantațiile arterelor de circulație – fie că este vorba alinamente de arbori, tronsoane gazonate largi, sau desene de gard, scopul acestora este estetic-arhitectural și ecologic. Speciile arboricole

²⁵ Foarte răspândite în Germania aleile din pădure – *Waldweg* – sunt folosite pentru promenadă sau jogging, cicloturism sau drumuri de acces dintr-o localitate în alta.

sunt predilect foioase, cu trunchi drept, longevive, înfrunzire de lungă durată. Foarte interesante și importante sunt plantațiile floricole sau arealele gazonate în intersecții (giratorii), care introduc o rupere a monotoniei arterelor urbane sau interurbane (fig. 38)



Fig. 38. Stânga – importanța aliniamentelor de foioase în cazul unei artere circulate, Bd. Republicii, Bistrița; dreapta – giratoriu gazonat în vestul Clujului; foto proprie

În continuare vom insista asupra tipurilor de amenajare urbană și rurală importante:

a. Amenajarea peisajului urban

-amenajare parcuri și grădini

Pornind de la parcul din preajma Academiei ateniene a lui Platon, destinat meditației și discuțiilor filosofice, termenul de parc, precum și aspectul exterior, au evoluat până la imaginea întânită în cazul orașelor moderne. Este o primă deschidere spre ideea de parcuri publice, adică același statut pe care îl au parcurile urbane în ziua de azi.

Există o diferență în accepțiunea de parc public în diverse țări. În SUA aceste parcuri se numesc *parcuri municipale*, pe când în Marea Britanie se numesc *parcuri urbane*. Imaginea parcului urban cu atributul de public este acela al unui spațiu verde destinat relaxării orașenilor, destinat picnicului sau distracției: Central Park – New York (fig. 39), Balboa Park – San Diego, Lincoln Park – Chicago, Richmond Park – Londra, parcurile urbane din vestul Europei (fig. 14, 40).



Fig. 39. Central Park – New York; Sursa: wiki

Deși parcurile urbane au destinația relaxare și promenadă, în unele cazuri, respectând norme urbane locale, parcurile nu au întotdeauna un caracter deschis (ex. majoritatea parcurilor din orașele românești, cu mici excepții).

Începuturile parcului public urban se află la unele parcuri medievale sau ale epocii moderne burgheze, inițial private; așa este *Parcul Orășenesc* din Budapesta, proprietate a familiei Batthyány, care la 1808 a fost convertit în parc public²⁶, parc amenajat în stilul grădinilor britanice. Se consideră a fi primul parc urban public în accepțiunea actuală occidentală.

Au existat eforturi de tipologizare a evoluției parcurilor în spațiul urban, cu ar fi cele ale lui G. Cranz – 1982, în școala americană. Acesta distinge patru etape evolutive ale parcurilor urbane cu caracter public. În primul rând, parcurile sfârșitului de secol XIX erau localizate în exteriorul orașelor (extravilanul de azi) și aveau caracterul semi-deschis, destinat relaxării muncitorilor. În timp, acestea au acaparat terenuri din ce în ce mai mari în extravilan, devenind adevărate *parcuri regionale*, deoarece nu mai puteau fi gestionate local. O a doua etapă (începutul sec. XX) a fost cea a micilor parcuri din cartierele muncitorești ale emigranților, ce dispuneau inclusiv de locuri de joacă și piscine – erau rezultante ale politicii de americanizare, o propagandă ideologică a vremii. A treia etapă, a anilor '50, a fost una a dezvoltării parcurilor sportive, în special în zonele rezidențiale, destinate tuturor locuitorilor cartierelor, în timp ce spațiile verzi în accepțiunea actuală au fost lăsate în plan secund. Ultima etapă, din anii '60, a fost una a dezvoltării parcurilor

²⁶ conform <http://en.wikipedia.org/>

mici, individuale, sau ale grupurilor de locuințe²⁷, de cele mai multe ori destinate locurilor de joacă.

În Europa de Est, ritmul urbanizării și industrializării a impus dinamica parcurilor urbane.²⁸ În România, și mai ales în Transilvania, perioada medievală a fost una a armoniei între ansamblul construit și spațiile verzi de categoria parcurilor sau grădinilor. Nu numărul acestora era important, ci extensiunea acestora. Parcurile nobiliare, chiar dacă erau excentrice spațiului urban, sau erau așezate în areale dominante (morfologic vorbind), influențau ponderea naturalului în peisajul urban.

Perioada sf. Sec. XIX și perioada interbelică a fost una de inspirație urbană vestică. Exemple în Cluj: În această perioadă a apărut grădina botanică (1920 – 14 ha), Parcul Central (fondat în sec. XIX), Parcul Iuliu Hațieganu (1930-1932), deja existând trei exemple de parcuri sau spații verzi urbane: spațiu urban științific și de recreere, parc urban de factură publică, respectiv, parc de agrement și sportiv.

Din anii '60-'70, industrializarea a impus modificări urbane majore, în două etape: prima, aglutinarea spațiilor rurale exterioare sau lipite de oraș, a doua etapă, sistematizarea urbană, care s-a rezumat la apariția cartierelor de blocuri. Și în prima situație, și în a doua, parcurile urbane nu au reprezentat o prioritate, ulterior apărând decalaje mari în ponderea spațiilor verzi între orașele europene, dar și decalaje în ponderea acestora între diferitele zone funcționale ale orașelor – zonele centrale, cartierele vechi, cartierele noi.

Perioada actuală este a unei noi sistematizări urbane, cu ansambluri rezidențiale dispuse predilect pe orizontală și în exteriorul urbei. Parcurile au mai mult caracter individual, fiind atât zone tampon între perimetrele construite, cât și locuri de joacă.²⁹

²⁷ așa numitele *pocket parks*

²⁸ exemplu spațiul urban în România

²⁹ practic, este o repetiție în timp a etapei anilor '60 din SUA.



Fig. 40. Parcul central din Würzburg; parc de agrement cu componente dendrologice; Sursa: foto proprie




Fig. 41. Grădină nobiliară, Germania; foto: L. Muntean

Tabel 3. Parcuri tematice și numărul de turiști:

(cf. <http://www.mapsofworld.com/world-top-ten/theme-parks-of-world.html>)

Nr. Crt.	Parcul tematic	Nr. Turiști (2008)
1	Parcul Walt Disney Florida	17 000 000
2	Disneyland California	14 700 000
3	Tokyo Disneyland	14 200 000
4	Disneyland Paris	12 700 000
5	Tokyo DisneySea	12 400 000
6	Busch Entertainment (SUA)	23 000 000
7	Cedar Fair (SUA)	22 700 000
8	OCT Parks China	13 400 000
9	Compagnie des Alpes (FRA)	9 500 000
10	Herschend Family Ent. (SUA)	8 300 000

În arealele urbane turistice, parcurile urbane au rol extrem de important, fiind cele care coagulează activitățile recreative. Atenția deosebită se acordă aranjamentelor și esteticii floristice, în special

desenele de gard viu la marile parcuri nobiliare (fig. 41), dar și facilităților distractive³⁰ (vezi tabel 3).

b. Amenajarea peisajului rural

- amenajare grădini

Peisajul rural este un ansamblu structural caracterizat de predominarea modului de folosință agricol, preponderența acestuia dictând tipologii diverse: peisaj cerealier, peisaj pastoral, rural forestier, peisaj cu agrotetere, etc. Cum este cert de imaginat, peisajele rurale diferă mult pe Glob, influențele care induc diferențierile fiind date de gradul de dezvoltare generală a țării cărora le aparțin, zona climatică, importanța acordată patrimoniului cultural istoric, etapele de dezvoltare istorică parcurse (sistematizări rurale, situarea în sfera de influență a orașelor mari).

Specific spațiului rural românesc este crearea și dezvoltarea sistemului de grădini, cu triplu rol:

a. grădina destinată produselor agricole de bază, uneori aparținând unei agriculturi de subzistență;

b. grădina de agrement și relaxare, destinată în special picnicurilor, apariție nouă în spațiile rezidențiale de tip dormitor;

c. grădina din fața casei cu dublă caracteristică, la rândul ei: grădina agricolă, funcțională (fig. 42) și grădina estetică, cu flori sau arbuști (fig. 43), mai des întâlnită în vestul Europei. Pentru că sunt areale identitare pentru spațiile rurale europene, acestea intră în categoria elementelor peisajelor culturale.

³⁰ Parcurile de distracții se mai numesc *parcuri tematice*



Fig. 42. Grădină rurală; “grădina din fața casei”, Sâncrai, jud. Cluj;
Sursa: foto proprie



Fig. 43. Grădina rurală; “grădina din fața casei”, Grossbettlingen,
sudul Germaniei; Sursa: foto proprie

CONCLUZII

Peisajul geografic se concretizează într-un sistem de semne, imagini, forme, care îmbracă diferite semnificații materiale sau mentale. Acestea sunt înțelese și analizate de către un subiect în funcție de nivelul și acuratețea percepției acestuia. Cu cât analizatorul este mai avizat, cu atât *semnele* peisajului sunt mai ample și mai subtile.

Realitatea materială a peisajului, caracteristică percepției primare – subsistemului producător – vine în legătură cu *simboluri* și *mituri* ale spațiului și populației respective. Dintr-un peisaj brut, analizatorul trece spre tipuri și forme subtile de peisaj: peisaj cultural, peisaj identitar, peisaj patrimonial.

Toate acestea ajută la găsirea unui limbaj comun cu factorii de decizie locali și opinia publică pentru conservarea și valorificarea optimă a peisajelor cu înaltă identitate regională, pentru creșterea sensibilității pentru valorile perene patrimoniale, în acord cu Convenția Europeană a Peisajului, 2000.

ANEXA 1

Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000 (L451/2002)

(după <http://www.legex.ro/Legea-451-2002-32059.aspx>)

Publicat în M.Of. nr. 536 din data: 07/23/2002

Articol unic. - Se ratifică Convenția europeană a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000.

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 21 mai 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituția României.

PREAMBUL

Statele membre ale Consiliului Europei, semnatare ale prezentei convenții, denumite în continuare părți, considerând că scopul Consiliului Europei este de a realiza o mai bună cooperare între membrii săi în vederea protejării și promovării idealurilor și principiilor care constituie patrimoniul lor comun și că acest scop este atins, în particular, prin acorduri în domeniul economic și social, preocupate să ajungă la o dezvoltare durabilă bazată pe o relație echitabilă și armonioasă între necesitățile sociale, activitățile economice și mediu, constatând că peisajul participă într-o manieră importantă la interesul general în ceea ce privește domeniile: cultural, ecologic, de mediu și social și că el constituie o resursă favorabilă pentru activitatea economică, ale cărei protecție, management și amenajare corespunzătoare contribuie la crearea de locuri de muncă, conștiente că peisajul contribuie la formarea culturilor locale și că acesta este o componentă de bază a patrimoniului natural și cultural european, contribuind la bunăstarea umană și la consolidarea identității europene, recunoscând că peisajul este o parte importantă a calității vieții pentru oamenii de pretutindeni: în areale urbane sau rurale, în areale degradate sau în cele care se prezintă într-o stare perfectă, în spații recunoscute ca fiind de o frumusețe deosebită, precum și în cele obișnuite, ținând seama că evoluțiile tehnicilor de producție agricolă, silvică, industrială și minieră și politicile în materie de amenajare a teritoriului, urbanism, transport, infrastructură, turism și agrement, precum și schimbările economice mondiale continuă în multe cazuri să accelereze transformarea peisajelor, dorind să

răspundă voinței publice de a se bucura de o calitate crescută a peisajelor și să joace un rol activ în transformarea lor, convingse fiind că peisajul este un element esențial al bunăstării sociale și individuale și că protecția, managementul și amenajarea acestuia implică drepturi și responsabilități pentru fiecare, ținând seama de sursele legale existente la nivel internațional în domeniul protecției și managementului patrimoniului natural și cultural, de amenajarea teritoriului, de autonomia locală și cooperarea transfrontieră, în special de Convenția privind protecția habitatelor naturale și a vieții sălbatice din Europa (Bernă, 19 septembrie 1979), Convenția privind protecția patrimoniului arhitectural european (Granada, 3 octombrie 1985), Convenția europeană privind protecția patrimoniului arhitectural european (revizuită) (La Valletta, 16 ianuarie 1992), Convenția-cadru europeană privind cooperarea transfrontieră a colectivităților sau autorităților teritoriale (Madrid, 21 mai 1980) și de protocoalele adiționale la aceasta, Carta europeană a autonomiei locale (Strasbourg, 15 octombrie 1985), Convenția privind diversitatea biologică (Rio, 5 iunie 1992), Convenția privind protecția patrimoniului mondial cultural și natural (Paris, 16 noiembrie 1972) și de Convenția privind accesul la informație, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție pe probleme de mediu (Aarhus, 25 iunie 1998), recunoscând că diversitatea și calitatea peisajelor europene constituie o resursă comună pentru protecția, managementul și amenajarea cărora este necesară cooperarea, dorind să instituie un instrument nou, consacrat în mod exclusiv protecției, managementului și amenajării tuturor peisajelor europene, au căzut de acord asupra următoarelor:

CAPITOLUL I

Prevederi generale

ARTICOLUL 1

Definiții

- a)** *peisajul* desemnează o parte de teritoriu perceput ca atare de către populație, al cărui caracter este rezultatul acțiunii și interacțiunii factorilor naturali și/sau umani;
- b)** *politica peisajului* este o expresie prin care autoritățile publice competente desemnează principii generale, strategii și linii directoare care permit adoptarea de măsuri specifice care au ca scop protecția, managementul și amenajarea peisajului;

- c) *obiectiv de calitate peisajeră* desemnează formularea de către autoritățile publice competente, pentru un anumit peisaj, a aspirațiilor populațiilor cu privire la caracteristicile peisajere ale cadrului lor de viață;
- d) *protecția peisajului* cuprinde acțiunile de conservare și menținere a aspectelor semnificative sau caracteristice ale unui peisaj, justificate prin valoarea sa patrimonială derivată din configurația naturală și/sau de intervenția umană;
- e) *managementul peisajelor* cuprinde acțiunile vizând, într-o perspectivă de dezvoltare durabilă, întreținerea peisajului în scopul direcționării și armonizării transformărilor induse de evoluțiile sociale, economice și de mediu;
- f) *amenajarea peisajului* reprezintă acțiunile cu caracter de perspectivă ce au ca scop dezvoltarea, restaurarea sau crearea de peisaje.

ARTICOLUL 2

Arie de aplicare

Subiect al prevederilor art. 15, această convenție se aplică pentru întregul teritoriu al părților și acoperă areale naturale, rurale, urbane și suburbane. Sunt incluse suprafețe terestre, ape interioare și areale marine. Se referă la peisaje care pot fi considerate deosebite, precum și la peisaje obișnuite sau degradate.

ARTICOLUL 3

Obiective

Obiectivele prezentei convenții sunt: promovarea protecției peisajelor, managementul și amenajarea acestora și organizarea cooperării europene în acest domeniu.

CAPITOLUL II

Măsuri naționale

ARTICOLUL 4

Împărțirea responsabilităților

Fiecare parte va implementa prezenta convenție, în particular prevederile art. 5 și 6, în conformitate cu propria repartizare a competențelor, cu principiile constituționale și cu reglementările sale administrative și respectând principiul subsidiarității, ținând seama de Carta europeană a autonomiei locale. Fiecare parte va armoniza implementarea prezentei convenții prin politici proprii și fără derogări de la prevederile acesteia.

ARTICOLUL 5

Măsuri generale

Fiecare parte se angajează:

- a)** să recunoască juridic peisajele ca o componentă esențială a cadrului de viață pentru populație, expresie a diversității patrimoniului comun cultural și natural și fundament al identității acesteia;
- b)** să stabilească și să implementeze politicile peisajului care au ca scop protecția, managementul și amenajarea acestuia, prin adoptarea de măsuri specifice menționate în prezenta convenție;
- c)** să stabilească proceduri de participare pentru publicul larg, autorități regionale și locale, precum și pentru alți factori interesați la definirea și implementarea politicilor peisajere menționate la lit. b);
- d)** să integreze peisajul în politicile de amenajare a teritoriului, de urbanism și în cele culturale, de mediu, agricole, sociale și economice, precum și în alte politici cu posibil impact direct sau indirect asupra peisajului.

ARTICOLUL 6

Măsuri specifice

A. Mărirea gradului de conștientizare

Fiecare parte se obligă să mărească gradul de conștientizare a societății civile, organizațiilor private și autorităților publice în ceea ce privește valoarea peisajelor și rolul transformării lor.

B. Formare și educare

Fiecare parte se obligă să promoveze:

- a)** formarea de specialiști în cunoașterea intervenției asupra peisajelor;
- b)** programe pluridisciplinare de formare în politica, protecția, managementul și amenajarea peisajului, destinate profesioniștilor din sectorul privat și public și asociațiilor interesate;
- c)** cursuri școlare și universitare care în cadrul disciplinelor de specialitate să abordeze probleme privind valorile legate de peisaj și protecția, managementul și amenajarea acestuia.

C. Identificare și evaluare

1. Mobilizând factorii interesați, conform art. 5 lit. c), și în vederea unei mai bune cunoașteri a peisajelor proprii, fiecare parte se angajează:

- a) (i)** să identifice peisajele din ansamblul teritoriului propriu;

(ii) să analizeze caracteristicile acestora, precum și dinamica și factorii perturbanți;

(iii) să urmărească transformările;

b) să evalueze peisajele astfel identificate, ținând seama de valorile particulare atribuite lor de către părțile interesate și de populația implicată.

2. Această identificare și procedurile de evaluare vor fi dirijate prin schimbul de experiență și metodologie, organizat între părți, la nivel european, în conformitate cu prevederile art. 8.

D. Obiective de calitate peisajeră

Fiecare parte se obligă să definească obiective de calitate a peisajului pentru peisajele identificate și evaluate, după consultarea publică în conformitate cu art. 5 lit. c).

E. Implementare

Pentru ca politicile peisajului să aibă efect fiecare parte se obligă să introducă instrumente care au ca scop protecția, managementul și/sau amenajarea peisajului.

CAPITOLUL III

Cooperare europeană

ARTICOLUL 7

Politici și programe internaționale

Părțile se obligă să coopereze în vederea introducerii dimensiunii peisajere în programele și politicile internaționale și să recomande ca, acolo unde este cazul, considerațiile referitoare la peisaj să fie incluse.

ARTICOLUL 8

Asistență mutuală și schimb de informații

Părțile se obligă să coopereze pentru întărirea eficacității măsurilor luate în conformitate cu prevederile prezentei convenții și, în special:

a) să ofere asistență tehnică și științifică mutuală, prin acumulare și schimb de experiență și de lucrări de cercetare științifică în materie de peisaj;

b) să promoveze schimbul de specialiști în probleme privind peisajul,

în special pentru informare și instruire;
c) să schimbe informații asupra tuturor problemelor acoperite de prevederile prezentei convenții.

ARTICOLUL 9

Peisaje transfrontiere

Părțile trebuie să încurajeze cooperarea transfrontieră la nivel local și regional și ori de câte ori este necesar să pregătească și să implementeze programe comune de punere în valoare a peisajului.

ARTICOLUL 10

Monitorizarea implementării convenției

1. Comitetele de experți competenți existenți, stabiliți la art. 17 din Statutul Consiliului Europei, sunt însărcinate de către Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei să fie responsabile cu monitorizarea implementării convenției.
2. După fiecare reuniune a Comitetului de Experți secretarul general al Consiliului Europei va transmite Comitetului de Miniștri un raport asupra lucrărilor și funcționării convenției.
3. Comitetele de experți propun Comitetului de Miniștri criteriile de atribuire și de reglementare privind acordarea unui premiu al peisajului de către Consiliul Europei.

ARTICOLUL 11

Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei

1. Premiul peisajului acordat de către Consiliul Europei este o distincție care poate fi atribuită autorităților locale și regionale și grupărilor lor care, în cadrul politicilor peisajere ale unei părți la prezenta convenție, au pus în practică politici sau măsuri de protecție, management și/sau amenajare a peisajelor, care s-au dovedit a avea efect de lungă durată și astfel au putut servi ca exemplu pentru alte autorități teritoriale în Europa. Această distincție poate fi, de asemenea, conferită organizațiilor neguvernamentale care au avut contribuții particulare remarcabile la protecția, managementul sau amenajarea peisajului.
2. Candidaturile pentru premiul peisajului acordat de Consiliul Europei vor fi transmise comitetelor de experți menționate la art. 10 de către părți. Autoritățile transfrontiere locale și regionale și alte grupări ale autorității locale și regionale interesate pot fi candidate ale unui management comun al peisajului în cauză.
3. La propunerea comitetelor de experți menționate la art. 10 Comitetul de Miniștri trebuie să definească și să publice criteriile

pentru atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei, să adopte regulamentul și să decerneze premiul.

4. Atribuirea premiului peisajului de către Consiliul Europei are ca scop încurajarea celor care îl primesc pentru a asigura protecția, managementul și amenajarea durabilă a peisajelor la care se face referire.

CAPITOLUL IV

Clauze finale

ARTICOLUL 12

Relația cu alte instrumente

Prevederile prezentei convenții nu vor prejudicia prevederile mai stricte privind protecția, managementul și amenajarea peisajului, conținute în alte instrumente legale naționale sau internaționale, existente sau care vor intra în vigoare.

ARTICOLUL 13

Semnarea, ratificarea, intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție este deschisă semnării pentru statele membre ale Consiliului Europei. Ea va fi supusă ratificării, acceptării sau aprobării. Instrumentele de ratificare, acceptare sau aprobare vor fi depuse la secretarul general al Consiliului Europei.
2. Convenția va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 10 state membre ale Consiliului Europei și-au exprimat consensul de a adera la aceasta în conformitate cu prevederile paragrafului precedent.
3. Pentru toți semnatarii care își vor exprima ulterior consimțământul de a adera la prezenta convenție, aceasta va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data depunerii instrumentelor de ratificare, acceptare sau aprobare.

ARTICOLUL 14

Aderarea

1. După intrarea în vigoare a prezentei convenții Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei va putea invita Comunitatea Europeană și oricare alt stat european care nu este membru al Consiliului Europei să adere la aceasta, prin decizia majorității, așa cum este prevăzut la art. 20 din Statutul Consiliului Europei, și prin vot unanim al statelor părți cu drept de semnătură din Comitetul de Miniștri.
2. Pentru oricare stat care aderă sau pentru Comunitatea Europeană, în caz de aderare, prezenta convenție va intra în vigoare în prima zi a

lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care s-a făcut depunerea instrumentului de aderare pe lângă secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 15

Aplicarea în teritoriu

- 1.** Orice stat sau Comunitatea Europeană poate, în momentul semnării sau când își depune instrumentul de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare, să specifice teritoriul sau teritoriile cărora li se va aplica prezenta convenție.
- 2.** Orice parte poate la oricare dată ulterioară, printr-o declarație adresată secretarului general al Consiliului Europei, să extindă aplicarea prezentei convenții oricărui alt teritoriu specificat în declarație. Convenția va intra în vigoare pentru acel teritoriu în prima zi care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii declarației de către secretarul general al Consiliului Europei.
- 3.** Orice declarație făcută în virtutea celor două paragrafe precedente și privind orice teritoriu menționat într-o asemenea declarație poate să fie retrasă prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei. Retragera va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 16

Denunțarea

- 1.** Orice parte poate să denunțe oricând prezenta convenție prin notificare adresată secretarului general al Consiliului Europei.
- 2.** Denunțarea va deveni efectivă în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data primirii notificării de către secretarul general al Consiliului Europei.

ARTICOLUL 17

Amendamente

- 1.** Orice parte sau comitetele de experți menționate la art. 10 pot propune amendamente la prezenta convenție.
- 2.** Orice propunere de amendament va fi înaintată secretarului general al Consiliului Europei, care o va comunica statelor membre ale Consiliului Europei, celorlalte părți și oricărui stat european nou membru al Consiliului Europei care a fost invitat să adere la această convenție în conformitate cu prevederile art. 14.
- 3.** Orice propunere de amendament este examinată de comitetele de

experți menționate la art. 10, care supun textul adoptat majorității de trei pătrimi din numărul reprezentanților părților Comitetului de Miniștri, pentru adoptare. După adoptarea sa de către Comitetul de Miniștri cu majoritatea prevăzută la art. 20 lit. d) din Statutul Consiliului Europei și cu unanimitatea reprezentanților statelor părți care au dreptul de a-și exercita activitatea în Comitetul de Miniștri, textul va fi transmis părților pentru acceptare.

4. Orice amendament care va intra în vigoare după acceptarea lui de către părți în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care 3 dintre statele membre ale Consiliului Europei au informat secretarul general despre acceptarea sa. Pentru celelalte părți care l-au acceptat ulterior acest amendament va intra în vigoare în prima zi a lunii care urmează expirării unei perioade de 3 luni de la data la care partea respectivă l-a informat pe secretarul general al Consiliului Europei despre acceptarea sa.

ARTICOLUL 18

Notificări

Secretarul general al Consiliului Europei va înștiința statele membre ale Consiliului Europei, orice stat sau Comunitatea Europeană, care a aderat la această convenție, privind:

- a)** orice semnătură;
- b)** depunerea oricărui instrument de ratificare, acceptare, aprobare sau aderare;
- c)** orice dată de intrare în vigoare a prezentei convenții în conformitate cu art. 13, 14 și 15;
- d)** orice declarație făcută în virtutea art. 15;
- e)** orice denunțare făcută în virtutea art. 16;
- f)** orice propunere de amendare, orice amendament adoptat conform art. 17 și data la care intră în vigoare;
- g)** orice alt act, notificare, informare sau comunicare referitoare la prezenta convenție.

Întocmită la Florența la 20 octombrie 2000, în limbile engleză și franceză, ambele texte fiind egal autentice, într-un singur exemplar care va fi păstrat în arhivele Consiliului Europei. Secretarul general al Consiliului Europei va transmite copii legalizate fiecărui stat membru al Consiliului Europei și fiecărui stat sau Comunității Europene, invitate să adere la prezenta convenție.

ANEXA 2
EXEMPLE DE FIȘE ALE ELEMENTELOR
PEISAJULUI CULTURAL DIN REGISTRUL TRANSILVAN³¹

Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de înregistrare: 1

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Căpușu Mare; **Satul:** Căpușu Mare

Descrierea poziției: Căpușu Mare nr. 249

Proprietar: proprietate privată

Denumirea obiectivului: casă tradițională ungurească

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 10/6/6 m

Element comun

Scurtă descriere a elementului: Casă tradițională ungurească de familie modestă, care se inspiră din specificul arhitectonic local românesc - 1930

Stadiul de păstrare: renovată parțial

Periclitare: nu există, fiind în folosință

Statutul de protecție: -



³¹ *Peisaje cultural istorice*, coord. Flavia Stoica, W. Schreiber, N. Baci, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca, 2008.

Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 2

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Căpușu Mare; **Satul:** Căpușu Mare

Descrierea poziției: Strada principală, centru

Proprietar: parohia reformată

Denumirea obiectivului: biserica reformată fortificată

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 30/15/20 m

Element singular

Scurtă descriere a elementului: Biserică cu un turn, formă dreptunghiulară, construită din piatră, acoperiș cu țiglă și tablă; înconjurată de un zid. Construită sfârșitul sec. XIX

Stadiul de păstrare: renovat, în funcțiune

Periclitare: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 3

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2007

Județ: Cluj

Comuna: Căpușu Mare; **Satul:** Căpușu Mare

Descrierea poziției: Nr. 81

Proprietar:

Denumirea obiectivului: poartă de lemn tradițională

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 2/1/2 m

Elemente comune în zona Căpușu Mare-Huedin

Scurtă descriere a elementului: poartă tradițională maghiară specifică pentru perioada interbelică (1930-1940)

Stadiul de păstrare: mediu

Pericilitate: medie

Măsuri necesare de întreținere: refacerea acoperișului

Modul în care pune amprenta asupra peisajului: element bine păstrat dintr-o serie de elemente comune locale, tipic pentru regiune.



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare:4

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Mănăstireni

Descrierea poziției: sudul comunei

Proprietar: fond comuna

Denumirea obiectivului: agroterase

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 200-300/2-5/0,5-1 m (pe element singular)

Element colinar comun

Scurtă descriere a elementului: agroterase delimitate arbustiv, folosință actuală – pășune-fâneață; folosință veche - arabil

Stadiul de păstrare: în funcțiune

Periclitare: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare:5

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Mănăstireni

Descrierea poziției: 150 m de centrul satului

Proprietar: Biserica reformată

Denumirea obiectivului: Biserica reformată

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 40/20/30 m

Element singular, poziție dominantă

Scurtă descriere a elementului: Biserică cu un turn, formă dreptunghiulară, construită din piatră, acoperiș cu șindrilă; înconjurată de un zid; poziție dominantă. Construită 1854 – monument istoric; obiectiv turistic important.

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: nu există, fiind în folosință

Statutul de protecție: monument arhitectonic și istoric



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare:6

Cercetător: N. Baci

Data: 18.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Mănăstireni

Descrierea poziției: centru nr. 25

Proprietar: Biserica ortodoxă

Denumirea obiectivului: Biserica ortodoxă

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 30/20/30 m

Element singular, poziție centrală

Scurtă descriere a elementului: Biserică cu două turnuri, formă dreptunghiulară, construită din piatră, acoperiș cu tablă. Construită 1930, cu icoane valoroase – 300 ani, renovată constant, ultima data după 1990, când i s-a atașat bustul lui Ferdinand (postamentul din 1937); troiță cu rozetă de la 1985; pictura exterioară de la 2001.

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: nu există, fiind în folosință

Statutul de protecție: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 7

Cercetător: N. Baci

Data: 19.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Mănăstireni

Descrierea poziției: centru nr. 30

Proprietar: necunoscut

Denumirea obiectivului: casă nobiliară

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 18/12/12 m

Element singular, poziție centrală

Scurtă descriere a elementului: casă nobiliară interbelică, acoperită cu azbocimernt; a ocupat și rolul de centru comercial; acoperiș neadecvat cu tiparul arhitectonic

Stadiul de păstrare: nerestaurată

Periclitare: accentuată

Statutul de protecție: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 8

Cercetător: N. Baci

Data: 19.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Bica

Descrierea poziției: centru nr. 38

Proprietar: proprietate privată

Denumirea obiectivului: casă tradițională

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 12/6/8 m

Element comun dintr-un set de gospodării tradiționale – nr. 36 (an 1940), nr. 37, nr. 38 (an 1953), nr. 39 (an 1950); poziție centrală

Scurtă descriere a elementului: casă tradițională românească cu tipar arhitectonic interbelic, acoperită cu țiglă; bine întreținută

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: fără, fiind locuită

Statutul de protecție: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 9

Cercetător: N. Baci

Data: 20.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Bica

Descrierea poziției: central

Proprietar: Biserica ortodoxă

Denumirea obiectivului: Biserica ortodoxă de lemn

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 20/10/20 m

Element singular, poziție dominantă

Scurtă descriere a elementului: Biserică cu un turn, formă dreptunghiulară, în stil Voroneț, construită din lemn, acoperiș cu șindrilă. Construită 1674-1701, an când a fost sfințită; picturi murale interioare valoroase, de la 1701 datează și acestea; renovată și resfințită; ultima mare renovare la 1926; monument arhitectonic și istoric.

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: mediu, necesită atenție; în folosință

Statutul de protecție: monument



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 10

Cercetător: N. Baci

Data: 22.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Văleni

Descrierea poziției: centru nr. 31

Proprietar: proprietate privată

Denumirea obiectivului: casă tradițională ungurească

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 25/6/12 m

Element comun dintr-un set de gospodării tradiționale - nr.29, 126, 133, 201

Scurtă descriere a elementului: casă tradițională ungurească cu tipar arhitectonic interbelic, acoperită cu țiglă; an 1930; bine întreținută; în momentul de față funcționează ca pensiune agroturistică

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: fără, fiind locuită

Statutul de protecție: -



Proiect: Peisaje culturale istorice

Nr. de inregistrare: 11

Cercetător: N. Baci

Data: 23.08.2008

Județ: Cluj

Comuna: Mănăstireni; **Satul:** Bedeciu

Descrierea poziției: centru

Proprietar: Biserica ortodoxă

Denumirea obiectivului: Biserica ortodoxă

Dimensiuni (lung./lăț./înălț.) 35/15/30 m

Element singular, poziție centrală

Scurtă descriere a elementului: Biserică cu un turn, formă dreptunghiulară, construită din piatră, acoperiș cu tablă (necorespunzător). Construită sec. XIV, renovată constant, ultima data după 1990; contraforturi ce amintesc de stilul gotic târziu transilvan

Stadiul de păstrare: restaurată

Periclitare: nu există, fiind în folosință

Statutul de protecție: monument istoric



ANEXA 3
VEGETAȚIA SPECIFICĂ AMENAJĂRILOR
PEISAGISTICE (după Ana Felicia Iliescu, 2003; Adriana Florincescu, 1999)

Arbuști și arbori ornamentali	Rondouri și amenajări floricole
Trandafirul	Ageratum
Liane	Begoniile
Buxus	Centaurea
Cătina roșie	Cârciumăreasa
Dracila	Crăița
Forsythia	Floarea de piatră
Gutui japonez	Garoafa de toamnă
Hibiscus	Gura leului
Hortensia	Calendula
Iasomia	Petunii
Lemn câinesc	Salvia
Liliacul	Verbena
Rhododendron	Panseluțe
Azalee	Clopoțelul
Sălciile	Degețelul
Teiul	Garoafa turcească
Bradul alb	Nalba de grădină
Bradul argintiu	Floarea de Nu-mă-uita
Molidul	Bujorul
Pinul	Crinul de toamnă
Laricea	Crizantema
Tuia	Levăntița
Ienupăr	Macul
Tisa	Scabiosa
Arborele lealea	Dalia
Arțarul american	Lalea
Arțarul japonez	Zambila
Castanul roz	Narcisa
Magnolia	Gladiola
Glădița	Brândușa
Cireșul japonez	Stânjen
Mărul ornamental	Cana

Mesteacănul	Mărgăritarul
Platanul	
Salcâmul japonez	
Salcâmul roșu	
Salcâmul galben	
Stejarii	
Ulmul	

ANEXA 4

LISTA OBIECTIVELOR UNESCO DIN ROMÂNIA (patrimoniul mondial UNESCO pentru România)

1. Biserici cu pictură murală din nordul Moldovei din prima jumătate a secolului al XVI-lea:

- 1.1. Biserica Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul din satul Arbore
- 1.2. Biserica Adormirea Maicii Domnului și Sfântul Gheorghe a fostei Mănăstiri Humor
- 1.3. Biserica Buna Vestire a Mănăstirii Moldovița
- 1.4. Biserica Sfânta Cruce din Pătrăuți
- 1.5. Biserica Sfântul Nicolae a Mănăstirii Probota
- 1.6. Biserica Sfântul Gheorghe din Suceava
- 1.7. Biserica Sfântul Gheorghe a fostei Mănăstiri Voroneț



Sursa:

<http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/index2C37.htm>

2. Ansamblul bisericilor de lemn din Maramureș:

- 2.1. Biserica Intrarea în Biserică a Maicii Domnului (Bârsana)
- 2.2. Biserica Sfântul Nicolae (Budești)
- 2.3. Biserica Sfânta Paraschiva (Desești)



Sursa: <http://www.infopensiuni.ro/cazare-desesti/obiective-turistice-desesti/>

- 2.4. Biserica Nașterea Maicii Domnului (Ieud-Deal)
- 2.5. Biserica Sfântul Arhanghel (Plopiș)
- 2.6. Biserica Sfânta Paraschiva (Poienile Izei)
- 2.7. Biserica Sfântul Arhanghel (Rogoz)
- 2.8. Biserica Sfântul Arhanghel (Șurdești)

3. Mănăstirea Hurezi

4. Situri sătești cu biserici fortificate din Transilvania:

4.1. Călnic



Sursa:

<http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/index2C11.htm>

4.2. Prejmer



Sursa:

<http://www.cimec.ro/Monumente/UNESCO/UNESCOro/index2C12.htm>

4.3. Viscri

4.4. Dârjiu

4.5. Saschiz

4.6. Valea Viilor

4.7. Biertan

5. Fortărețe dacice din Munții Orăștiei:

5.1. Sarmizegetusa Regia - Grădiștea de Munte

5.2. Costești Cetățuia

5.3. Costești Blidaru

5.4. Luncani – Piatra Roșie

5.5. Bănița

5.6. Căpâlna

6. Centrul istoric Sighișoara

7. Rezervația Biosferei Delta Dunării

ANEXA 5

Peisajele trebuie identificate după încadrarea teritorială, încadrarea tipologică, evidențierea elementelor specifice; se detașează 9 criterii de identificare a peisajelor:




Metode de identificare a peisajelor

1. încadrare teritorial-sistemică	Regiune (> 100 kmp)	Geosistem (10-100 kmp) -sistem peisagistic-	Geofacies (1-10 kmp) -UEP-	Geotop (<1 kmp)							
2. încadrare orografică	Peisaj montan	Peisaj colinar	Peisaj de câmpie	Peisaj litoral							
3. încadrare structurală	Peisaj terestru	Peisaj acvatic	Terenuri umede								
4. încadrare administrativă	Areal rural	Areal urban	Areal suburban	Areal natural							
5 Încadrare geomorfologică	Peisaj de culme	Peisaj de versant	Peisaj de platou sau terasă	Peisaj de câmp deschis (open fields)	Peisaj de culoar sau vale	Peisaj depresionar	Peisaj de luncă sau riparian	Peisaj de țărm			
6. încadrare bio-pedo-climatică	Stâncărie, grohotiș, gol alpin	Pajiște alpină	Pajiști și tufișuri montane	Padure de conifere	Pădure amestec	Pădure foioase	Pajiște secundară	Peisaj de silvostepă	Peisaj de stepă	Peisaj riparian	

7. încadrare cultural-istorică	Vestigii preistorice	Vestigii antice	Vestigii medievale	Valori arhitecturale moderne și contemporane	Valori etnografice	Valori folclorice	Monumente reprezentative	Instituții culturale			
8. încadrare socio-economică	Activități miniere	silvicultură	Culturi pomicole	Culturi cerealiere	Culturi legumicole	zootehnie	Activități agro-industriale	Activități industriale	Activități comerciale	Zone rezidențiale	Zone turistice Sau de recreere
9. stare de funcționare; dinamică	Echilibrat – biostazie	Modificat - rhexistazie	Dezechilibrat-Iremediabil - parastazie	Structuri permissive	Structuri blocate	Structuri în expansiune	Structuri în diversificare	Structuri în extincție	Structuri degradate	Structuri modificate	Structuri iremediabile

ANEXA 6

Exemplu de elemente ale peisajelor cultural-istorice din registrul transilvan (Proiectul IIIB CADSES și N. Baci, 2010); **complexele peisagistice** pot fi asociate cu sistemele peisagistice sau geosistemele, iar **elementele peisajului cultural** cu UEP sau geofaciesurile:

Landscape complexes	Cultural landscape elements	Examples
<p>Scale 1:100,000</p> 	<p>Scale 1:25,000</p> 	
<p>Religious elements</p>	<p>Churches 1 Wooden churches 2 Stone churches 3 Fortified churches</p>	 <p>1.Bica, Cluj County, since 1674; Status: conservation; Conservation stage: good;</p>

		<p>Tourist impact: low, local</p> <p>2. Bedeciu, Cluj County, XIV century;</p> <p>Status: active;</p> <p>Conservation stage: very good;</p> <p>Tourist impact: low, local</p> <p>3. Mănăstireni, Cluj County, since 1854;</p> <p>Status: active;</p> <p>Conservation stage: very good;</p> <p>Tourist impact: low, local</p>
	Monasteries	
	Cemeteries	
	Crosses	
	<i>Stone crosses; wooden crosses</i>	

BIBLIOGRAFIE

1. Baci, N. (2006), *Câmpia Transilvaniei. Studiu geoecologic*, Ed. PUC, Cluj-Napoca.
2. Baci, N. et al. (2010), *Elements of the cultural landscapes as a basis for tourism development*, Risoprint, 611-619.
3. Baci, N. et al. (2012), *Schimbări ale peisajului urban în vestul municipiului Cluj-Napoca*, Ed. Mirton, Timișoara.
4. Baci, N. (2013), *Gestionarea durabilă a mediului urban și rural*, note de curs, Ed. Bioflux, Cluj-Napoca.
5. Bertrand, G. (1968), *Paysage et géographie physique globale*, Rev. geogr. des Pyrenees et du SO, 39, nr.3.
6. Cocean, P. (2002), *Geografie regională*, Presa Univ. Clujeană.
7. Conzen, M.P. (2004), *Cultural Landscape in Geography*, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences.
8. Cranz, G. (1982), *The Politics of Park Design*, Cambridge, MA: The MIT Press.
9. Déjeant-Pons, Maguelonne (2008), *The European Landscape Convention*, in *Infrastructure and Ecology of Rural Areas*, Monograph, 12, Krakow.
10. Drăguț, L., (2000), *Geografia peisajului*, Ed. PUC, Cluj-Napoca.
11. Duray, B., Hegedűs, Z. (2005), *Geoecological Mapping in a Kis-Sárrét Study Area*, Acta Climatologica Et Chorologica, Universitatis Szegediensis, 38-39, pg. 47-57.
12. Florincescu, Adriana, (1999), *Arhitectura peisajului*, Ed. Divya, Cluj-Napoca.
13. Iliescu, Ana-Felicia, (2003), *Arhitectură peisageră*, Ed. Ceres, București.
14. Kleiner, Fred S., Mamiya, Christin J. (2006), *Gardner's Art Through the Ages: The Western Perspective*, Volume 1 (Twelfth ed.) Belmont, California, Wadsworth Publishing.
15. Leser, H. (1997), *Landschaftsökologie und Geoökologie*, Karlsruher Schriften zur Geographie und Geoökologie, Band 7, Karlsruhe.
16. Mac, I. (1991), *Peisajul geografic. Conținut și semnificație științifică*, Terra XXII, 1-4.
17. Mac, I. (2003), *Știința mediului*, Europontic, Cluj-Napoca.

18. Muntean, O.L. (2005), *Evaluarea impactului asupra mediului*, Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca.
19. Mureșianu, M. (2003), *Cultură și civilizație*, Ed. Societății culturale Pro Maramureș Dargoș Vodă, Cluj-Napoca.
20. Palang, H., Mander, Ü., Naveh, Z. (2000), *Holistic landscape ecology in action*, Landscape and Urban Planning 50, 1-6, Elsevier.
21. Tourneux, F. P. (1985), *De l'espace vu au tableau*, Rev. Geogr. De l'Est, 25, 4.
22. Tudoran, P. (1983), *Țara Zarandului. Studiu geoecologic*, Ed. Academiei, București.
23. Wöbse, H.H. (1994), *Schutz und Pflege historischer Kulturlandschaften*, Dokumentation zu den 10. Pillnitzer Planergesprächen am 25 und 26 Nov. 1994, Dresden.
24. ****Peisaje cultural istorice* (2008), coord. Flavia Stoica, W. Schreiber, N. Baci, Ed. Argonaut, Cluj-Napoca.
25. ***Legea nr. 451 din 8 iulie 2002 pentru ratificarea Convenției europene a peisajului, adoptată la Florența la 20 octombrie 2000.
26. ***Legea 422 din 18 iulie 2001, privind protejarea monumentelor istorice, republicată în 2006
27. ***Legea 351/2001, Planul de Amenajare a Teritoriului Național (PATN), *secțiunea a IV-a, Rețeaua de Localități*
28. ***www.cimec.ro